

令和 07 年度		調 査	
烏川1-2号雨水幹線函渠布設（その1）工事 実施		設 計	設 計 書
工 事 番 号		施 工 地	
公雨交荒第3号		村上市坂町 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	97,020,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 03 月 19 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長L=151m プレキャストボックスカルバート工 (1,500×1,200) L=151m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 補助事業費 **					
道路改良			式	44,095,891	
舗装工事			式	41,487,171	
作業土工			式	14,753,320	
床掘り			一式		床掘り
					1,400.0 m3
埋戻し			一式		埋戻し
					800.0 m3
土材料			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					1,400.0 m3
残土処分					
			一式		
					残土等処分
					1,400.0 m3
基面修正					
			一式		
					基面修正
					440.0 m2
プレキャスト工					
			式	26,733,861	
プレキャスト					
			一式		
					プレキャスト設置 L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 0.0<H≤1.25m
					151.0 m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
点検孔設置工					
			一式		
基礎工					アルキアスホー
					1.0 基
基礎工					
			一式		
					基礎碎石
					300.0 m2
					コンクリ
					45.0 m3
					型枠
					45.0 m2
排水構造物工					
			式	1,921,564	
側溝工					
			式	1,921,564	
アルキアス型側溝					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ベンチフレーム(標準設計) BF-1-300 300×200×2000
					296.0 m
					ベンチフレーム(標準設計) BF-1-600 600×380×2000
					3.0 m
構造物撤去工					
			式	687,156	
排水構造物撤去工					
			式	687,156	
排水フレーム撤去 作業区分:再利用撤去					
			一式		
					排水フレーム撤去 U型側溝 準用
					296.0 m
					排水フレーム撤去 U型側溝 準用
					3.0 m
					現場発生品及び支給品運搬
					19.0 t
					廃材処理費 コンクリート製腐材(二次製品)
					19.0 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装					
			式	8,176,770	
舗装工					
			式	1,081,916	
砂利舗装工					
			式	1,081,916	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					440.0 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					440.0 m2
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:,平均幅員:					
			一式		
					摩耗層工 上層路盤工準用
					440.0 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
			式	7,094,854	
管路土留め工					
			式	3,633,471	
					たて込み簡易土留建込・引抜工
					151.0 m
					たて込み簡易土留建込・引抜工
					151.0 m
					たて込み簡易土留材賃料
					210.0 m ²
工事用道路工					
			式	2,543,543	
工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満					
			一式		
					掘削
					90.0 m ³
					路体(盛堤)盛土
					150.0 m ³

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					敷鉄板設置・撤去
					446.0 m2
					敷鉄板賃料
					48 枚
					掘削
					150.0 m3
					土砂等運搬 現場～荒川浄化センター
					150.0 m3
					埋戻し
					90.0 m3
交通管理工					
			式	915,840	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 1人体制
					54.0 人日
直接工事費					
				52,272,001	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	1,014,000	
仮設材運搬費					
			式	1,014,000	
					仮設材等の運搬
					200.0 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					100.0 t
役務費					
			式	938	
					借地料(m2入力)
					409.0 m2
共通仮設費 (半分)					
				5,116,000	
共通仮設費計					
				6,130,938	
純工事費					
				58,403,599	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費 (率分)					
				17,088,000	
現場管理費計					
				17,088,000	
工事原価					
				75,491,599	
工事原価計					
				75,491,599	
一般管理費等					
				12,680,401	
契約保証費					
				28,000	
一般管理費等計					
				12,708,401	
工事価格					
				88,200,000	