

令和 07 年度		調査	
烏川1-2号雨水幹線函渠布設（その2）工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公雨交荒第4号		村上市坂町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	67,452,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 08年 03月 19日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長L=98.0m プレキャストカーポート工 (1,500×1,200) L=98.0m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 補助事業費 **					
道路改良					
			式	27,705,403	
舗装工事					
			式	26,856,061	
作業土工					
			式	9,613,091	
床掘り 土質:土砂					
			一式		
					床掘り
					940.0 m3
埋戻し 土質:					
			一式		
					埋戻し
					500.0 m3
土材料					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
				940.0	
残土処分					
			一式		
					残土等処分
				940.0	
基面修正					
			一式		
					基面修正
				290.0	
プレキャスト工					
			式	17,242,970	
プレキャスト					
			一式		
					プレキャスト設置 L=2.0m/個 1.25<B≤2.5 0.0<H≤1.25m
				98.0	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
点検孔設置工					
			一式		
基礎工					アルキアスホー
					1.0 基
基礎工					
			一式		
					基礎碎石
					200.0 m2
					コンクリ
					29.0 m3
					型枠
					29.0 m2
排水構造物工					
			式	626,122	
側溝工					
			式	626,122	
アルキアス型側溝					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					排水フリーム(標準設計) BF-1-300 300×200×2000
					98.0 m
構造物撤去工					
			式	223,220	
排水構造物撤去工					
			式	223,220	
排水フリーム撤去 作業区分:再利用撤去					
			一式		
					排水フリーム撤去 U型側溝 準用
					98.0 m
					現場発生品及び支給品運搬
					6.0 t
					廃材処理費 コンクリート製廃材(二次製品)
					6.0 t
舗装					
			式	7,031,398	
舗装工					
			式	667,619	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
砂利舗装工					
			式	667,619	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					287.0 m2
上層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					287.0 m2
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:,平均幅員:					
			一式		
					摩耗層工 上層路盤工準用
					287.0 m2
仮設工					
			式	6,363,779	
管路土留め工					
			式	3,065,968	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					たて込み簡易土留建込・引抜工
					98.0 m
					たて込み簡易土留建込・引抜工
					98.0 m
					たて込み簡易土留材賃料
					210 m ²
工事用道路工					
			式	2,415,901	
工事用道路盛土 施工幅員:2.5m以上4.0m未満					
			一式		
					掘削
					70.0 m ³
					路体(築堤)盛土
					200.0 m ³
					敷鉄板設置・撤去
					298.0 m ²
					敷鉄板賃料
					32.0 枚

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					掘削
					200.0 m3
					土砂等運搬 現場へ荒川浄化センター
					200.0 m3
					埋戻し
					70.0 m3
交通管理工					
			式	881,920	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					52.0 人日
直接工事費					
				34,736,801	
運搬費					
			式	750,360	
仮設材運搬費					
			式	750,360	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設材等の運搬
					148.0 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					74.0 t
役務費					
			式	734	
					借地料(m2入力)
					367.0 m2
共通仮設費 (率分)				3,528,000	
共通仮設費計				4,279,094	
純工事費				39,016,896	
現場管理費 (率分)				11,642,000	
現場管理費計				11,642,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
				50,657,895	
工事原価計					
				50,657,895	
一般管理費等					
				8,894,105	
契約保証費					
				18,000	
一般管理費等計					
				8,912,105	
工事価格					
				59,570,000	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 単独事業費 **					
管路					
管きょう工(開閉)			式	1,004,374	
管布設工			式	874,774	
硬質塩化ビニル管			式	376,124	
管基礎工			一式		硬質塩化ビニル管設置工
					98.0 m
砂基礎			式	498,660	
			一式		砂基礎工
					50.0 m ³

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
マホ工					
			式	129,600	
小型マホ工					
			式	129,600	
小型マホ					
			一式		
					小型マホ工(塩化ビニル製)
					2.0 箇所
直接工事費					
				1,004,374	
共通仮設費 (半分)					
				111,000	
共通仮設費計					
				111,000	
純工事費					
				1,115,374	
現場管理費 (半分)					
				359,000	

** 附帯工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				359,000	
工事原価					
				1,474,374	
工事原価計					
				1,474,374	
一般管理費等					
				274,626	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				275,626	
工事価格					
				1,750,000	