

令和 07 年度		調査	
市道広見線ほか消雪施設（さく井）工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村除第1号（交）		村上市 庄内町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	10,659,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工施設 N=1施設 さく井工（ <i>ケシク</i> 径250A） N=1本	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
消融雪設備					
			式	4,782,580	
据付工事原価					
			式	4,222,900	
さく井					
			式	4,222,900	
その他					
			式		
					さく井(さく井工) ケーシング呼び径 250A 掘削深度=32m 1 本
					さく井(材料費) 1 式
汚水運搬処理工					
					側溝清掃車運搬 15 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工					
				559,680	
交通管理工					
				559,680	
交通誘導員					
					交通誘導警備員B
土木工事					33 人日
			式	230,000	
土木工事					
			式	230,000	
土木工事					
			式	230,000	
試掘工					
			一式		
					一式施工
				1	式

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				5,012,580	
技術管理費			式	68,200	
共通仮設費 (率分)				1,229,000	
共通仮設費計				1,297,200	
純工事費				6,309,780	
現場管理費 (率分)				1,467,000	
現場管理費計				1,467,000	
間接工事費				2,764,200	
据付工事原価				7,776,780	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価計					
				7,776,780	
一般管理費等					
				1,911,220	
契約保証費					
				2,000	
一般管理費等計					
				1,913,220	
工事価格					
				9,690,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	103,664	
作業土工			式	95,225	
試掘工			式	95,225	
床掘り			一式		床掘り
					5 m3
埋戻し			一式		埋戻し
					4 m3
土砂等運搬			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					5 m3
土材料			一式		
					土材料 寺尾産砂質土
					5 m3
土砂等運搬			一式		
					土砂等運搬
					5 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 処分先：村上市下山田
					5 m3
構造物撤去工			式	8,439	
構造物取壊し工			式	7,681	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					6 m
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
運搬処理工					2 m ²
			式	758	
殻運搬					殻運搬
			一式		
					0.1 m ³
殻処分					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
			一式		
					0.3 t

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装					
			式	8,222	
舗装工					
			式	8,222	
アスファルト舗装工					
			式	8,222	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					2 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					2 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					2 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						111,886		
共通仮設費 (率分)								
						23,000		
共通仮設費計								
						23,000		
純工事費								
						134,886		
現場管理費 (率分)								
						57,000		
現場管理費計								
						57,000		
工事原価								
						191,886		
工事原価計								
						191,886		
一般管理費等								
						38,114		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等 計				38,114	
工事価格				230,000	