

一級河川春木山大沢川水管橋改良工事（7工区）		【実施】設計書		調査	
事業名	工事番号	工事日数	日間	着手	
	補改荒第5号		令和8年3月31日	竣工	
実施設計額	11,363,000 円		工事地名		
変更設計額			村上市 坂町 地内		
実施請負額					
変更請負額					
実施 工事概要	施工延長L=37.3m 配水管布設工 HPPE φ75 L=18.9m 排泥管布設工 HIVP φ50 L=3.8m 水管橋設置工 L=14.6m 仮設管撤去工 φ75 L=123.3m 仮設排泥管撤去工 φ25 L=9.0m				

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

一級河川春木山大沢川水管橋改良工事 (7工区)

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	10,330,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,033,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	11,363,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2025-12-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 補正なし 補正なし 金銭的保証を必要 週休2日(通期)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本設管布設工事 ***					
配水管 φ75布設工(週休2日(通期))	1	式		1,426,281	
資材費	1	式		660,086	
労務費(週休2日(通期))	1	式		95,926	
土工(週休2日(通期))	1	式		670,269	
排泥管布設工(週休2日(通期))	1	式		377,121	
資材費	1	式		327,673	
労務費(週休2日(通期))	1	式		11,609	
土工(週休2日(通期))	1	式		37,839	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
水管橋布設工(週休2日(通期))	1	式		3,362,169	
資材費	1	式		2,444,290	
労務費(週休2日(通期))	1	式		917,879	
*** 撤去工事 ***					
仮設管撤去工(週休2日(通期))	1	式		364,094	
労務費(週休2日(通期))	1	式		63,565	
土工(週休2日(通期))	1	式		300,529	
仮設排泥管撤去工(週休2日(通期))	1	式		13,266	
労務費(週休2日(通期))	1	式		13,266	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 直接工事費計 】				5,542,931	
共通仮設費率額	1	式		633,000	
共通仮設費積上額	1	式		131,130	
運搬費(週休2日(通期))	1	式		120,360	
技術管理費(週休2日(通期))	1	式		10,770	
【 共通仮設費計 】				764,130	
【 純工事費 】				6,307,061	
現場管理費率額	1	式		2,134,000	
【 現場管理費計 】				2,134,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事原価 】				8,441,061	
一般管理费率額	1	式		1,888,939	
【 一般管理費計 】				1,888,939	
【 工事価格 】				10,330,000	
【 消費税等相当額 】				1,033,000	
【 工事費計 】				11,363,000	