

令和 08 年度		調査	
市道下相川日下4号線道路改良(その2)工事(実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道第1号(交)		村上市 下相川地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	56,408,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 245 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=320m 掘削V=1500m ³ 、法面整形A=720m ² 残土等処分V=1560m ³ 路床盛土(車)V=810m ³ 、路床盛土(歩)V=580m ³ プレキャスト擁壁設置L=26m、排水構造物工N=1式 構造物撤去工N=1式、舗装工N=1式 歩車道境界ブロックL=253m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良					
			式	20,980,100	
道路土工					
			式	10,954,966	
掘削工					
			式	510,600	
掘削 土質:, 施工方法:					
			一式		
					掘削
					1,500 m3
路体盛土工					
			式	66,070	
路体(築堤)盛土 施工幅員:					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					10 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工			式	1,622,304	
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:			一式		
					法面整形
					720 m2
					土材料
					200 m3
					土砂等運搬
					200 m3
残土処理工			式	8,034,312	
土砂等運搬 土質:			一式		
					土砂等運搬
					1,560 m3
残土等処分			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							残土等処分	
							1,560	m3
作業土工								
				式		721,680		
床掘り 土質:								
				一式				
							床掘り	
							140	m3
埋戻し 土質:								
				一式				
							埋戻し	
							100	m3
地盤改良工								
				式		5,699,120		
置換工								
				式		5,699,120		
置換 置換材料:, 施工数量:								
				一式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							土材料	
							1,390	m3
							積込(ルーズ)	
							1,500	m3
							土砂等運搬	
							1,540	m3
							路床盛土	
							810	m3
							路床盛土	
							580	m3
擁壁工								
				式		1,387,880		
プレキャスト擁壁工								
				式		1,387,880		
プレキャスト擁壁 擁壁規格:								
				一式				
							プレキャスト擁壁設置	
							26	m

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
カルバート工			式	207,600	
プレキャストカルバート工			式	207,600	
プレキャストボックス 内幅:, 内高:			一式		
					ボックスカルバート
					6 m
排水構造物工			式	1,318,510	
側溝工			式	782,100	
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:			一式		
					U型側溝
					43 m
側溝蓋			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							蓋版	
							75	枚
							蓋版	
							5	枚
管渠工								
				式		217,710		
ヒューム管(B形管)								
				一式				
							ヒューム管(B形管)	
							9	m
集水桝・マンホール工								
				式		318,700		
現場打ち集水桝								
				一式				
							集水桝(グレーチング蓋)(2)	
							B600×L600×H800	
							グレーチング T-25t	
							2	基
							集水桝(グレーチング蓋)(2)	
							B600×L600×H1000	
							グレーチング T-25t	
							1	基

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
構造物撤去工								
				式		1,412,024		
構造物取壊し工								
				式		523,010		
舗装版切断 舗装版種別:								
				一式				
							舗装版切断	
							51	m
							舗装版切断	
							11	m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:5cm								
				一式				
							舗装版破碎	
							1,960	m2
							舗装版破碎	
							34	m2
排水構造物撤去工								
				式		21,520		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
U型側溝撤去 作業区分:			一式		
					U型側溝
					10 m
縁石撤去工			式	41,160	
歩車道境界B撤去 再利用区分:処分			一式		
					歩車道境界ブロック撤去
					28 m
運搬処理工			式	826,334	
殻運搬 殻種別:			一式		
					殻運搬 As殻
					98 m3
					殻運搬 Co舗装殻
					7 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
				230	t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
				16	t
現場発生品運搬 発生材種類:					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
				8	t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)
				8	t
舗装					
			式	9,692,263	
舗装工					
			式	5,217,593	
舗装準備工					
			式	271,810	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正 補足材:			一式		
					不陸整正
					1,540 m2
アスファルト舗装工			式	4,945,783	
下層路盤(車・路) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:40 0mm			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					1,590 m2
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:15 0mm			一式		
					下層路盤(歩道部)
					1,070 m2
下層路盤(取付)			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					103 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工			式	2,653,970	
縁石工			式	2,653,970	
歩車道境界ブロック ブロック規格:			一式		
					歩車道境界ブロック
					253 m
仮設工			式	1,820,700	
交通管理工			式	1,820,700	
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					102 人日
直接工事費				30,672,363	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)								
						3,254,000		
共通仮設費計								
						3,254,000		
純工事費								
						33,926,363		
現場管理費 (率分)								
						9,725,000		
現場管理費計								
						9,725,000		
工事原価								
						43,651,363		
工事原価計								
						43,651,363		
一般管理費等								
						7,614,637		
契約保証費								
						14,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計								
						7,628,637		
工事価格								
						51,280,000		