

令和 08 年度		調査	
旧蒲萄スキー場土砂撤去工事		設計書	
工事番号		施工地	
観工第1号		村上市 蒲萄 地内	
	実施・元	変更	
設計額	9,801,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 145 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	旧蒲萄スキー場土砂撤去工事 施工延長 L=47.0m ・土砂撤去工 V=900m ³	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	6,535,260	
土砂撤去工			式	6,535,260	
掘削工			式	306,360	
掘削 土質:土砂,施工方法:ホﾟソカット,押土:無し,障 害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
					掘削 903.2
残土処理工			式	6,228,900	900 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 903.2
					900 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 903.2
					900 m3
直接工事費				6,535,260	
共通仮設費 (率分)				339,000	
共通仮設費計				339,000	
純工事費				6,874,260	
現場管理費 (率分)				1,031,000	
現場管理費計				1,031,000	
工事原価				7,905,260	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					7,905,260			
一般管理費等								
					1,003,740			
契約保証費								
					1,000			
一般管理費等計								
					1,004,740			
工事価格								
					8,910,000			