

令和 08 年度		調査	
七湊地内溢水対策工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
神排第1号		村上市七湊地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,233,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=22.5m ・擁壁護岸工 L=22.5m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
築堤・護岸					
擁壁護岸工			式	949,644	
作業土工			式	545,267	
床掘り 土質:土砂			式	18,047	
			一式		床掘り
					1 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂			一式		
					埋戻し
					1 m3
擁壁工(構造単位)			式	527,220	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
重力式擁壁 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:21-8-25 (20) (高炉) W/C≤55%			一式		
					重力式擁壁
					6 m3
付帯道路工			式	44,286	
アスファルト舗装工			式	44,286	
上層路盤(歩) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-25, 仕上り厚:120mm			一式		
					上層路盤(歩道部)
					11 m2
表層(歩) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		
					表層(歩道部)
					11 m2
構造物撤去工			式	237,129	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	62,900	
人力積込 土質:岩塊・玉石, 作業内容:積込					
			一式		
					人力積込
					4 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					4 m3
					処分費(m3)
					4 m3
構造物取壊し工					
			式	174,229	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					石積類とりこわし 人力・空積・控45未満
					19 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
Co取壊し運搬処理 構造物区分:無筋構造物			一式		
					構造物とりこわし・運搬・処分
					4 m3
仮設工			式	122,962	
水替工			式	33,712	
ポンプ排水			一式		
					ポンプ運転工
					日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工			式	89,250	
交通誘導警備員			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							5	人日
直接工事費						949,644		
共通仮設費 (率分)						142,000		
共通仮設費計						142,000		
純工事費						1,091,644		
現場管理費 (率分)						534,000		
現場管理費計						534,000		
工事原価						1,625,644		
工事原価計						1,625,644		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						404,356		
一般管理費等計								
						404,356		
工事価格								
						2,030,000		