

令和 08 年度		調査	
市道番丁4号線ほか道路改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
村都第1号		村上市 田端町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	47,729,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 230 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=233.2m 土工 V=1,510m <sup>3</sup> 舗装工 A=1,077m <sup>2</sup> 側溝工 L=275m 構造物撤去工 一式	変更  設計概要	

設 計 變 更 理 由 書



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	22,015,464	
道路土工			式	11,317,714	
掘削工			式	306,360	
掘削			一式		
					掘削 900 m3
路床盛土工			式	2,901,954	
路床盛土			一式		
					路床盛土 610 m3

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
				680 m3	
土材料					
			一式		
残土処理工					
			式	8,109,400	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
				1,300 m3	
残土等処分					
			一式		
排水構造物工					
			式	6,347,078	
作業土工					
			式	622,280	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					150 m3
			一式		
					埋戻し
側溝工					70 m3
			式	5,177,274	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 (支給品) B300*H300
					68 m
					自由勾配側溝 B300*H300
					73 m
					自由勾配側溝 B300*H400
					16 m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							自由勾配側溝 B400*H400	
							84	m
							自由勾配側溝 横断用B300*H300	
							20	m
							自由勾配側溝 横断用B300*H400	
							8	m
							自由勾配側溝 B300*H500	
							6	m
側溝蓋								
				一式				
							蓋版 C-C-T-B300	
							108	枚
							蓋版 C-C-T-B400	
							68	枚
							蓋版 C-G-T-B300	
							35	枚
							蓋版 C-G-T-B300 L=500	
							2	枚

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							蓋版	
							C-G-T-B400	
側溝閉塞工							8	枚
							コンクリート	
							0.01	m3
							型枠	
							0.2	m2
管渠工								
暗渠排水管				式		116,834		
				一式				
							暗渠排水管	
							6	m
							砂基礎工	
							1.3	m <sup>3</sup>
集水桝・マンホール工								
				式		430,690		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水枡 集水枡・街渠枡種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:			一式		
					集水枡(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 4 基
					集水枡(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H600 グレーチング T-25t 1 基
					現場打ち集水枡・街渠枡(本体) B300*L500*H500 1 箇所
蓋 蓋種類:			一式		
					材料費(枚) B300*L500 1 枚
構造物撤去工			式	2,394,458	
構造物取壊し工			式	534,084	
コンクリート構造物取壊			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							構造物とりこわし	
							14	m3
舗装版破碎								
				一式				
							舗装版破碎	
							194	m2
舗装版切断								
							舗装版切断	
							199	m
縁石撤去工								
				式		161,219		
歩車道境界B撤去 再利用区分:再利用								
				一式				
							歩車道境界ブロック撤去	
							5	m
							歩車道境界ブロック撤去	
							107	m

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防火水槽撤去工					
			式	1,461,007	
防火水槽撤去工					
			一式		
					床掘り
					40 m3
					埋戻し
					120 m3
					土砂等運搬
					90 m3
					構造物とりこわし
					38 m3
					殻運搬
					38 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					93 t
運搬処理工					
			式	238,148	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					16      m3
					殻運搬
					14      m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					41      t
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					33      t
仮設工					
			式	1,956,214	
土留・仮締切工					
			式	442,140	
鋼矢板 鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:,鋼矢板 打込長さ:,平均鋼矢板引抜長さ:					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					パイプハンマ施工による
					30 枚
					パイプハンマ施工による
					30 枚
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
					30 枚
水替工					
			式	14,674	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	1,499,400	
交通誘導警備員					
			一式		

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					84 人日
舗装					
			式	3,651,393	
舗装工					
			式	2,695,822	
舗装準備工					
			式	17,120	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					97 m2
アスファルト舗装工					
			式	2,614,802	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					877 m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					97          m2
下層路盤(歩) 路盤材種類:各種,路盤材規格:,仕上り厚:			一式		
					下層路盤(歩道部)
					103          m2
上層路盤(車・路)			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					97          m2
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm)			一式		
					基層(車道・路肩部)
					97          m2
表層(車・路)			一式		
					表層(車道・路肩部)
					97          m2

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							表層(車道・路肩部)	
							97	m2
表層(歩)				一式				
							表層(歩道部)	
							103	m2
ブロック舗装工				式		63,900		
特殊ブロック舗装				一式				
							特殊ブロック舗装	
							6	m2
縁石工				式		955,571		
縁石工				式		955,571		
歩車道境界ブロック				一式				

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							歩車道境界ブロック	
							18	m
							歩車道境界ブロック	
							39	m
							歩車道境界ブロック	
							6	m
							歩車道境界ブロック	
							80	m
直接工事費						25,666,857		
運搬費								
				式		89,740		
仮設材運搬費								
				式		89,740		
							仮設材等の運搬 往路	
							14	t
							仮設材等の積込み取卸し費	
							14	t

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
準備費					
			式	83,407	
木根等処分費					
			式	83,407	
					立木伐採 高木
					1                      本
					現場発生品及び支給品運搬
					2                      t
					準備費(処分費用積上げ分) (株)加藤組エコチップ村上 2t
					1                      式
共通仮設費 (率分)					
				2,765,000	
共通仮設費計					
				2,938,147	
純工事費					
				28,605,004	
現場管理費 (率分)					
				8,246,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						8,246,000		
工事原価								
						36,851,004		
工事原価計								
						36,851,004		
一般管理費等								
						6,526,996		
契約保証費								
						12,000		
一般管理費等計								
						6,538,996		
工事価格								
						43,390,000		