

令和8年度			調査	
市道下相川日下4号線配水管改良工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	補簡改村第4号	工事日数 248 日間	竣工	
実施設計額	17,402,000 円		工事地名	
変更設計額	円		村上市 下相川 地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	施工延長L=58.5m ・配水管HPPE φ75L=57.3m ・配水管HPPE φ50L= 1.2m ・仮設配水管(レンタル管)SUS80A L=54.1m ・仮設配水管(レンタル管)SUS50A L= 1.3m			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

市道下相川日下4号線配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	15,820,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,582,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	17,402,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-04-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本設工事費 ***					
本設HPPE φ100ほか(週休2日(月単位))	1	式		3,083,143	
資材費	1	式		1,324,651	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		350,778	
土工費(週休2日(月単位))	1	式		1,086,414	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		321,300	
*** 仮設工事費 ***					
仮設SUS80Aほか(週休2日(月単位))	1	式		3,845,452	
資材費	1	式		1,743,959	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
労務費(週休2日(月単位))	1	式		1,005,237	
設置土工費(週休2日(月単位))	1	式		650,170	
撤去土工費(週休2日(月単位))	1	式		446,086	
*** 既設管撤去費 ***					
既設HIVP φ75ほか(週休2日(月単位))	1	式		1,428,224	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		32,084	
土工費(週休2日(月単位))	1	式		914,190	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		481,950	
【 直接工事費計 】				8,356,819	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率額	1	式		1,109,000	
共通仮設費積上額	1	式		141,436	
運搬費	1	式		118,000	
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		23,436	
【 共通仮設費計 】				1,250,436	
【 純工事費 】				9,607,255	
現場管理费率額	1	式		3,482,000	
【 現場管理費計 】				3,482,000	
【 工事原価 】				13,089,255	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率額	1	式		2,730,745	
【一般管理費計】				2,730,745	
【工事価格】				15,820,000	
【消費税等相当額】				1,582,000	
【工事費計】				17,402,000	