

令和 08 年度					調 査		
市道塩野町線ほか消雪施設（さく井）工事（実施）					設 計 書		
工 事 番 号					施 工 地		
村除第2号（交）					村上市 塩野町 地内		
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		12,870,000 円			円		
契 約 額		円			円		
（ 内消費税額 ）		（ 円 ）			（ 円 ）		
工 事・履 行 日 数		工事日数 155 日間			日間（ 付与日数 日間 ）		
		又は 完成期限 年 月 日			完成期限 年 月 日		
実 施 （ 元 ） 設計概要	さく井工 N=1本 ケーシング径 φ 250 掘削深度 H=35m				変 更 設計概要		

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	11,700,000							
本 工 事 費	11,700,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	1,170,000							
本 工 事 費	1,170,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	12,870,000							
本 工 事 費	12,870,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
消融雪設備					
			式	5,976,820	
据付工事原価					
			式	5,227,120	
さく井					
			式	5,227,120	
その他					
			式		
					さく井(さく井工) ケーシング呼び径 250A 掘削深度＝35m 1 本
					さく井(材料費)
					1 式
汚水運搬処理工					
					側溝清掃車運搬
					16 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
							749,700		
交通管理工									
							749,700		
交通誘導員									
								交通誘導警備員B	
								42	人日
土木工事									
							100,000		
土木工事									
							100,000		
土木工事									
							100,000		
試掘工									
								一式施工	
								1	式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							6,076,820		
技術管理費									
					式		68,200		
共通仮設費（率分）									
							1,445,000		
共通仮設費計									
							1,513,200		
純工事費									
							7,590,020		
現場管理費（率分）									
							1,769,000		
現場管理費計									
							1,769,000		
間接工事費									
							3,282,200		
据付工事原価									
							9,359,020		

08-実施-機械-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							9,359,020		
一般管理費等									
							2,337,980		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,340,980		
工事価格									
							11,700,000		

08-実施-機械-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	41,850	
作業土工					
			式	34,268	
試掘工					
			式	34,268	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					2 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					1 m3
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 1 m3
土材料					
			一式		
					土材料 小須戸産粘性土 1 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 2 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 処分先：村上市岩沢 2 m3
構造物撤去工					
			式	7,582	
構造物取壊し工					
			式	6,416	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					4 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					2 m2
運搬処理工					
			式	1,166	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.1 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.2 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装									
					式		8,373		
舗装工									
					式		8,373		
アスファルト舗装工									
					式		8,373		
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
							2		
上層路盤(車・路)									
					一式				
								上層路盤(車道・路肩部)	
							2		
表層(車・路)									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
							2		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							50,223		
共通仮設費（率分）									
							10,000		
共通仮設費計									
							10,000		
純工事費									
							60,223		
現場管理費（率分）									
							25,000		
現場管理費計									
							25,000		
工事原価									
							85,223		
工事原価計									
							85,223		
一般管理費等									
							14,777		

08-実施-一般-1111-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							14,777		
工事価格									
							100,000		