

令和 08 年度				調査			
市道松沢27号線舗装修繕工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神道維第1号				村上市松沢地内			
		実施・元		変更			
設計額		7,722,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 105 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=121.8m ・アスファルト舗装工 A=751m2 ・区画線設置工 L=432m			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位　：　円)

項　　目	実　　　施		変　更　　（　１　回　目　）			変　更　　（　２　回　目　）		
	設　　計	請　　負	設　　計	請　　　　負		設　　計	請　　　　負	
				合　　　計	増　減　分		合　　　計	増　減　分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	7,020,000							
本 工 事 費	7,020,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	702,000							
本 工 事 費	702,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工　　事　　費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	7,722,000							
本 工 事 費	7,722,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	695,537	
構造物撤去工					
			式	695,537	
構造物取壊し工					
			式	209,357	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
			一式		
					舗装版切断
					65 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:8cm					
			一式		
					舗装版破碎
					751 m2
運搬処理工					
			式	486,180	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬
					60 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					処分費(t)
					141 t
舗装					
			式	2,440,019	
舗装工					
			式	2,098,623	
舗装準備工					
			式	398,030	
不陸整正 補足材:有り,補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-40,補足材整正厚:46mm以上53mm未満					
			一式		
					不陸整正
					751 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,700,593	
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH),舗装厚:50m m,平均幅員:3.0m超					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					751 m2
					表層(車道・路肩部)
					20 m2
区画線工					
			式	162,896	
区画線工					
			式	162,896	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し					
			一式		
					区画線設置
					432 m
					区画線設置
					10 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		178,500		
交通管理工									
					式		178,500		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								10	人日
							3,135,556		
共通仮設費（率分）									
							709,000		
共通仮設費計									
							709,000		
純工事費									
							3,844,556		
現場管理費（率分）									
							1,820,000		

08-実施-一般-1101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							1, 820, 000		
工事原価									
							5, 664, 556		
工事原価計									
							5, 664, 556		
一般管理費等									
							1, 353, 444		
契約保証費									
							2, 000		
一般管理費等計									
							1, 355, 444		
工事価格									
							7, 020, 000		

08-実施-一般-1101-当初