

令和 08 年度				調査			
市道有明18号線道路改修（その2）工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神道維第2号				村上市有明地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		10,164,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 130 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=56.0m ・側溝再生暗渠蓋工 N=53枚 ・側溝再生暗渠蓋管理口工 N=6枚 ・舗装工 A=246m2			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 ： 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	9,240,000							
本 工 事 費	9,240,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	924,000							
本 工 事 費	924,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	10,164,000							
本 工 事 費	10,164,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	3,639,442	
排水構造物工					
			式	2,606,876	
側溝工					
			式	2,606,876	
側溝蓋					
			一式		
					側溝再生暗渠蓋工 WRS1000J L=1.0m ズレ止め鉄筋設置含む 53 枚
					側溝再生暗渠蓋管理口工 B=1.0m L=0.5m 6 枚
構造物撤去工					
			式	1,032,566	
構造物取壊し工					
			式	1,032,566	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
舗装版切断								
				一式				
							側溝横面切断工	
							ブレード挿入幅（壁厚）125mmを超え150mm以下	
							112	m
コンクリートはつり 平均はつり厚:3cm以下								
				一式				
							コンクリートはつり	
							6	m2
Co取壊し運搬処理 構造物区分:鉄筋構造物								
				一式				
							構造物とりこわし・運搬・処分	
							14	m3
舗装								
				式		1,021,905		
舗装工								
				式		626,447		
アスファルト舗装工								
				式		403,872		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路) 材料種類:⑨密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超			一式		
					表層(車道・路肩部)
					246 m2
					表層(車道・路肩部)
					30 m2
コンクリート舗装工			式	222,575	
下層路盤(車・路)			一式		
					基礎碎石
					35 m2
コンクリート舗装			一式		
					コンクリート
					5 m3
区画線工			式	20,608	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	20,608	
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実 線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し					
			一式		
					区画線設置
					56 m
仮設工					
			式	374,850	
交通管理工					
			式	374,850	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					21 人日
直接工事費					
				4,661,347	
共通仮設費 (率分)					
				722,000	

08-実施-一般-1102-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						722,000		
純工事費								
						5,383,347		
現場管理費（率分）								
						2,059,000		
現場管理費計								
						2,059,000		
工事原価								
						7,442,347		
工事原価計								
						7,442,347		
一般管理費等								
						1,795,653		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,797,653		

08-実施-一般-1102-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							9,240,000		