

令和 08 年度 林道獅子ワ沢線改良工事(実施)				調 査		
				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
				村上市 岩石 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		8,173,000 円		円		
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)		
工 事・履 行 日 数		工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	工事延長L=14.0m ・土工 一式 ・フトンかご設置工 V=32.5m3 ・仮設工 一式		変 更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
							3,587,484		
土工									
							150,186		
掘削									
							150,186		
掘削・埋戻									
	作業土工（床掘工） 障害物：なし 砂・砂質土 土留方式：土留工なし（補助労務なし）								
		10		m3					
	ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離5.6km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）								
		10		m3					
	残土処分費 小俣								
	単価×1.2	10		m3					
	埋戻し								
		13		m3					

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離10.5km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）								
		13		m3					
	混じり土 中浜								
		13		m3					
擁壁工・土留工									
						3,313,123			
フトン籠擁壁									
						3,313,123			
フトン籠工									
大型フトン籠工（A） 枠部φ13～16mm、面部φ8mm 玉石又は割栗石150～250mm単価抜き 籠設置手間のみ									
		32.5		m3					
大型フトン籠 中下段 蓋付 付属品含む 上面付 建設物価									
		58.5		m2					
大型フトン籠 側面及び仕切り網 付属品含む 建設物価									
		9		枚					
吸出し防止材設置									
		50.5		m2					

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度9.8KN/m								
		50.5		m2					
	詰石積込(転用) 置場 補正係数0.95								
		30.9		m3					
	ダンプトラック運搬（機械積込） 片道距離4.7km 4t車 土砂（砂・砂質土，レキ質土，粘性土）								
		30.9		m3					
溝渠工									
							124,175		
排水施設									
							124,175		
流末処理									
	水替工（小口径） 作業時排水：10日 7～30m3/h未満、ポンプ口径100mm(1台)								
		1		式					
直接工事費									
							3,587,000		
技術管理費									
				式			251,000		

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
技術管理費									
平板載荷試験 100KN以内 載荷板にかかる実荷重 建設物価									
		1			ヶ所				
共通仮設費（ 率分）									
							575,000		
共通仮設費									
							826,000		
純工事費									
							4,413,000		
現場管理費（ 率分）									
							1,549,000		
現場管理費計									
							1,549,000		
工事原価									
							5,962,000		
工事原価計									
							5,962,000		

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							1,466,000		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等									
							1,468,000		
工事価格									
							7,430,000		

08-実施-林道-1111-当初