

令和 08 年度				調査			
市道高根3102号線他消雪用河川取水樋門設置工事 (土木) 実施				設計書		設計	
工事番号				施工地			
朝雪第1号 (令和7年度繰越)				村上市 高根 地内			
		実施・元			変更		
設計額		43,142,000 円			円		
契約額 (内消費税額)		円 (円)			円 (円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 31 日			日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実施 (元) 設計概要	・樋門工 N=1.0箇所			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	39,220,000							
本 工 事 費	39,220,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	3,922,000							
本 工 事 費	3,922,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	43,142,000							
本 工 事 費	43,142,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
樋門・樋管					
			式	19,709,517	
樋門・樋管本体工					
			式	8,324,898	
作業土工					
			式	351,731	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					510 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					350 m3
路体(築堤)盛土					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							路体(築堤)盛土	10 m3
基面整正								
				一式				
							基面整正	52 m2
残土処理工								
				式	4,625,600			
土砂等運搬								
				一式				
							土砂等運搬	800 m3
残土等処分								
				一式				
							残土等処分 (地山換算)	800 m3
函渠工								
				式	2,500,139			

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
均しコンクリート					
			一式		
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					1 m3
					型枠
					0.8 m2
コンクリート					
			一式		
					コンクリート(場所打函渠)
					29 m3
鉄筋					
			一式		
					鉄筋工[市場単価]
					0.8 t
					鉄筋工[市場単価]
					1.1 t
目地板					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								目地板	
止水板								4	m2
					一式				
								止水板	
型枠								9	m
					一式				
								型枠	
足場								90	m2
					一式				
								足場工	
支保								60	掛m2
					一式				
								パイパット支保・くさび結合支保	
								6	空m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
翼壁工									
					式		847,428		
均しコンクリート									
					一式				
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								0.7	m3
								型枠	
								1	m2
コンクリート									
					一式				
								コンクリート(場所打函渠)	
								8	m3
鉄筋									
					一式				
								鉄筋工[市場単価]	
								0.2	t
								鉄筋工[市場単価]	
								0.3	t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
型枠									
					一式				
								型枠	
								30	m2
足場									
					一式				
								足場工	
								40	掛m2
法覆護岸工									
					式	4,044,788			
コンクリートブロック積									
					式	3,835,956			
均しコンクリート									
					一式				
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								2	m3
								型枠	
								4	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート					
			一式		
					現場打基礎コンクリート
					4 m3
現場打小口止Co					
			一式		
					現場打小口止コンクリート
					3 m3
大型ブロック積					
			一式		
					河川用護岸ブロック積工
					95 m2
胴込・裏込材(砕)					
			一式		
					胴込・裏込材(砕石)
					50 m3
吸出し防止材(全)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					吸出し防止材(全面)設置
目地板					95 m2
			一式		
					目地板
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					5 m2
			一式		
					現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
石積(張)工					2 m3
			式	208,832	
石積					
			一式		
					石積(張)
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ					8 m2
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						胴込・裏込コンクリート
裏込材						1 m3
				一式		
						裏込材 (クラッシャーラン)
現場打天端コンクリート						4 m3
				一式		
						現場打天端コンクリート
護床工						0.4 m3
				式	93,120	
かご工						
				式	93,120	
ふとんかご						
				一式		
						ふとんかご
						6 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
舗装工									
					式		133,476		
アスファルト舗装工									
					式		133,476		
下層路盤(車・路)									
					一式				
								下層路盤(車道・路肩部)	
							31	m2	
上層路盤(車・路)									
					一式				
								上層路盤(車道・路肩部)	
							31	m2	
表層(車・路)									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
							31	m2	
構造物撤去工									
					式		27,331		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	10,295	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					5 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					31 m2
運搬処理工					
			式	17,036	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					2 m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
撤去工								4	t
撤去工					式		748		
撤去工					一式		748		
仮設工								伐木・伐竹(伐木除根)	
仮設工								20	m2
工事用道路工					式		7,085,156		
工事用道路盛土					式		4,213,044		
工事用道路盛土					一式				
								土砂等運搬	
								680	m3
								土材料 土場：猿沢 け混じり土	
								680	m3

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							路体(築堤)盛土	
							680	m3
							法面整形	
							300	m2
敷鉄板								
				一式				
							敷鉄板設置・撤去	
							498	m2
							敷鉄板賃料	
							108	枚
工事用道路撤去								
				一式				
							積込(ルス)	
							680	m3
土留・仮締切工								
				式		2,604,960		
土のう								
				一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								大型土のう工	
								432	袋
								大型土のう工	
								432	袋
仮水路工									
					式		267,152		
暗渠排水管									
					一式				
								暗渠排水管	
								6	m
								暗渠排水管	
								10	m
直接工事費									
							19,709,517		
運搬費									
					式		748,110		
仮設材運搬費									
					式		748,110		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬	
								173	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								87	t
準備費									
					式		530,325		
木根等処分費									
					式		530,325		
								運搬(伐木除根)	
								25	m3
								処分費(t)	
								生木	
役務費								20	t
借地料					式		32,340		
					式		32,340		
								借地料(m2入力)	
								宅地・宅地見込地及び農地	
								6ヶ月	
								660	m2

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	202, 000	
共通仮設費（率分）					
				2, 933, 000	
共通仮設費計					
				4, 445, 775	
純工事費					
				24, 155, 292	
現場管理費（率分）					
				8, 491, 000	
現場管理費計					
				8, 491, 000	
工事原価					
				32, 646, 292	
工事原価計					
				32, 646, 292	
一般管理費等					
				6, 561, 708	

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							12,000		
一般管理費等計									
							6,573,708		
工事価格									
							39,220,000		

08-実施-一般-0001-当初