

令和 08 年度				調査			
史跡平林城跡第Ⅰ区整備工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 葛籠山 地内			
		実施・元		変更			
設計額		25,256,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 210 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	掘削工 V=20m3 盛土工 V=40m3 法面整形工 A=110m2 植生工 A=130m2 アスファルト舗装工 A=211m2 仮設工 N=1.0式 仮橋仮棧工 V=35m3			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	22,960,000							
本 工 事 費	22,960,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	2,296,000							
本 工 事 費	2,296,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	25,256,000							
本 工 事 費	25,256,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備					
			式	1,139,115	
敷地造成工					
			式	971,675	
掘削工					
			式	54,620	
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準以外)			一式		
					掘削
					20 m3
盛土工					
			式	673,976	
路体(築堤)盛土 施工幅員:2.5m未満					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					40 m3

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 購入土運搬 搬入先: 一次ヤード
					40 m3
					土砂等運搬
					40 m3
整地 作業区分: 敷均し(ルーズ)					
			一式		
					整地 仮置き 一次ヤード
					40 m3
					整地 仮置き 作業ヤード
					40 m3
積込(ルーズ) 土質: 土砂, 作業内容: 小規模(標準)					
			一式		
					積込(ルーズ) 盛土積込
					40 m3
土材料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土材料
法面整形工					40 m3
			式	81,565	
法面整形(盛土部) 法面締固め:有り,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
残土処理工					110 m2
			式	161,514	
整地 作業区分:敷均し(ルーズ)					
			一式		
					整地
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20 m3
			一式		
					土砂等運搬 場内運搬
					20 m3

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
残土等処分					20 m3
			一式		
					残土等処分
法面工					20 m3
			式	167,440	
植生工					
			式	167,440	
植生シート 工種区分:植生シート工(標準品),施工規模:250m 2未満					
			一式		
					人力施工による植生工
植栽					130 m2
			式	1,619,029	
公園施設撤去移設					
			式	1,619,029	

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
樹木伐採・抜根工						
				式	1,619,029	
						支障木伐採（立木） 高木 幹周20cm以上120cm未満 14 本
						支障木伐採（切株） 高木 幹周90cm以上120cm未満 13 本
						機械除草I（肩掛式） 200 m2
						木材積込 11 m3
						ダンプトラック運搬 11 m3
施設整備						
				式	8,263,984	
園路広場整備工						
				式	2,568,859	
アスファルト舗装工						
				式	238,008	

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚:10 0mm			一式		
					下層路盤(歩道部)
					211 m2
アスファルト系舗装工			式	447,953	
脱色アスファルト舗装 路盤材料の種類:再生クラッシャー RC-40, 表層材 種類、基層材規格:脱色密粒度As, 仕上り厚:40			一式		
					表層(歩道部)
					211 m2
園路縁石工			式	1,795,308	
見切材(仕切材)			一式		
					見切材(仕切材)設置工
					277 m
					チップ材敷均し チップ材購入
					3.9 m3

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								粗朶柵工	37.0 m
階段工									
					式	87,590			
擬木階段									
					一式				
								階段設置工 擬木階段	1 式
仮設工									
					式	5,695,125			
工事用道路工									
					式	4,702,800			
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分: 設置・撤去									
					一式				
								敷鉄板設置・撤去	632 m2
								敷鉄板賃料	136 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					チップ材敷均し
					チップ材購入
仮橋・仮栈橋工					60 m3
			式	382,375	
埋戻し 土質: マサ土					
			一式		
					埋戻し
					35 m3
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬 購入土運搬
					35 m3
					土砂等運搬 場内運搬
					35 m3
土材料					
			一式		
					土材料
					35 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮水路工					
			式	609,950	
コルゲートパイプ 管規格:ラップ 型					
			一式		
					コルゲートパイプ 現地支給品 L=7.5m N=2本 15 m
土のう					
			一式		
					土のう工
					200 袋
直接工事費					
				11,022,128	
運搬費					
			式	1,207,872	
仮設材運搬費					
			式	1,207,872	
					仮設材等の運搬
					216 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の積込み取卸し費	
								108	t
共通仮設費（率分）									
							1,123,000		
共通仮設費計									
							2,330,872		
純工事費									
							13,353,000		
現場管理費（率分）									
							5,441,000		
現場管理費計									
							5,441,000		
工事原価									
							18,794,000		
工事原価計									
							18,794,000		
一般管理費等									
							4,159,000		

08-実施-一般-9999-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							7,000		
一般管理費等計									
							4,166,000		
工事価格									
							22,960,000		

08-実施-一般-9999-当初