

令和8年度					調査	
県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事（その3）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	改村第2号	工事日数	200	日間	竣工	
実施設計額		42,669,000		円	工 事 地 名	
変更設計額				円	村上市 瀬波温泉二丁目ほか 地内	
実施請負額				円		
変更請負額				円		
実 施 工事概要	施工延長 L=234.7m 配水管布設工 HPPE φ 150 L=221.9m 配水管布設工 HPPE φ 100 L=9.8m 配水管布設工 HPPE φ 75 L=3.0m 給水管布設工 N=4戸 既設管撤去工 L=226.9m 舗装本復旧 一式			変 更 工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
県道瀬波温泉線ほか配水管改良工事（その3）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	38,790,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,879,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	42,669,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-05-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
配水管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 150	1	式		7,412,299	
資材費	1	式		2,995,304	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		749,762	
土工(週休2日(月単位))	1	式		3,667,233	
配水管布設工(週休2日(月単位)) HPPE φ 100	1	式		470,173	
資材費	1	式		208,403	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		46,089	
土工(週休2日(月単位))	1	式		215,681	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工(週休2日(月単位))					
HPPE φ 75	1	式		117,409	
資材費	1	式		55,682	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		11,569	
土工(週休2日(月単位))	1	式		50,158	
排泥管布設工(週休2日(月単位))					
HIVP φ 50	1	式		25,528	
資材費	1	式		4,088	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		8,738	
土工(週休2日(月単位))	1	式		12,702	
不断水接続工(週休2日(月単位))	1	式		2,430,542	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		1,352,970	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		680,282	
土工(週休2日(月単位))	1	式		397,290	
給水管布設工(週休2日(月単位)) N=4戸	1	式		498,126	
資材費	1	式		224,718	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		63,597	
土工(週休2日(月単位))	1	式		209,811	
既設管撤去工(週休2日(月単位)) VP φ 150	1			3,885,330	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		170,745	

本工事内訳書

頁0005

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工(週休2日(月単位))	1	式		3,714,585	
舗装本復旧工(週休2日(月単位))	1	式		4,812,620	
県道(週休2日(月単位))	1	式		4,360,699	
市道(週休2日(月単位))	1	式		94,856	
区画線	1	式		357,065	
試掘工(週休2日(月単位))	1	式		152,780	
土工(週休2日(月単位))	1	式		152,780	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		1,820,700	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		1,820,700	

本工事内訳書

頁0006

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】				21,625,507	
共通仮設費率額	1	式		2,578,000	
共通仮設費積上額	1	式		94,494	
運搬費	1	式		20,280	
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		74,214	
【 共通仮設費計 】				2,672,494	
【 純工事費 】				24,298,001	
現場管理費率額	1	式		8,319,000	
【 現場管理費計 】				8,319,000	

本工事内訳書

頁0007

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 工事原価 】				32,617,001	
一般管理費率額	1	式		6,172,999	
【 一般管理費計 】				6,172,999	
【 工事価格 】				38,790,000	
【 消費税等相当額 】				3,879,000	
【 工事費計 】				42,669,000	