

令和 08 年度				調 査		
市道三面・小国線道路災害復旧その2工事（実施）				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
村災第1号				村上市 三面 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		28,171,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 190 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長L=72m (2工区L=34m、3工区L=38m) 床掘り V=650m3 補強土壁工 L=28m 舗装工 A=148m2 ふとんかご工 L=40m		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	25,610,000							
本 工 事 費	25,610,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	2,561,000							
本 工 事 費	2,561,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	28,171,000							
本 工 事 費	28,171,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊ 本工事費 ＊＊								
舗装								
道路土工				式	13,148,227			
掘削工				式	7,160,100			
作業土工				式	1,563,412			
				一式				
							床掘り	
							650	m3
							埋戻し	
							20	m3
掘削 土質:, 施工方法:				一式				
							掘削	
							6	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
盛土工					
			式	2,661,102	
路体盛土工					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					340 m3
					購入土運搬 運搬距離35km以下
					250 m3
					土材料
					250 m3
法面整形工					
			式	242,086	
法面整形(切土部) 現場制約:,土質:					
			一式		
					法面整形
					70 m2
法面整形(盛土部) 法面締固め:,現場制約:					
			一式		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							法面整形	
							240	m2
残土処理工								
				式		2,693,500		
土砂等運搬 土質:								
				一式				
							土砂等運搬 運搬距離35km以下	
							250	m3
残土等処分								
				一式				
							残土等処分	
							250	m3
補強土壁工								
				式		4,013,084		
補強土壁工								
				式		4,013,084		
ワイヤール60工法 指定工法ではなく同等品以上とする								
				一式				

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							壁面組立工	
							87	m2
							補強材敷設工	
							227	m
							天端組立工	
							28	m
							敷均し・締固め工	
							251	m3
							水平排水材設置工	
							40	m
							材料費 材料は同等品以上とする	
							1	式
暗渠排水工								
				一式				
							暗渠集排水材 パブリックドレンを使用	
							7	m2
							暗渠排水管	
							31	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								吸出し防止材設置	
								63 m2	
								フィルター材	
								7 m3	
								暗渠排水管	
								1 m	
								ふとんかご	
プレキャスト工								2 m	
					一式				
								プレキャスト工	
舗装工								30 m	
舗装工					式		751,795		
アスファルト舗装工									
					式		751,795		
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
上層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:					148 m2
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:					148 m2
			一式		
					表層(車道・路肩部)
防護柵工					148 m2
			式	465,264	
路側防護柵工					
			式	465,264	
ガードケーブル ガードケーブル規格:					
			一式		
					中間支柱 (土中建込) 材料費無
					17 本

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								中間支柱（コンクリート建込） 材料費有り	
仮設工								15 本	
					式		757,984		
土留・仮締切工									
					式		757,984		
ふとんかご 幅:,高さ:,種別:,規格:,詰石種類:,詰石規格: :									
					一式				
								ふとんかご	
								40 m	
								吸出し防止材設置	
道路修繕								58 m2	
					式		817,091		
構造物撤去工									
					式		817,091		
防護柵撤去工									
					式		630,576		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ガードケーブル撤去					
			一式		
					ガードケーブル撤去
					83 m
					ガードケーブル中間支柱撤去
					28 本
構造物取壊し工					
			式	73,799	
舗装版切断 舗装版種別:					
			一式		
					舗装版切断
					73 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎
					100 m2
運搬処理工					
			式	112,716	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬 殻種別:									
					一式				
								殻運搬 運搬距離28.5km以下	
								6	m3
殻処分 殻種別:									
					一式				
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								14	t
スクラップ 処分									
					一式				
								現場発生品及び支給品運搬 運搬距離37.5km以下	
								0.4	t
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								0.4	t
								矢板・鋼管スクラップ 控除 ガートケーブル中間支柱処分用 本26.8kg*15本=402kg=0.4t	
								0.4	t
直接工事費									
								13,965,318	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						2,058,000		
共通仮設費計								
						2,058,000		
純工事費								
						16,023,318		
現場管理費（率分）								
						5,107,000		
現場管理費計								
						5,107,000		
工事原価								
						21,130,318		
工事原価計								
						21,130,318		
一般管理費等								
						4,471,682		
契約保証費								
						8,000		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							4,479,682		
工事価格									
							25,610,000		

08-実施-一般-1111-当初