

令和 08 年度				調査			
林道鈴川線改良工事(実施)				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 高根 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		3,652,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 109 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	工事延長L=10m ・土工 一式 ・擁壁工 L=4m			変 更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
							1,701,867		
切土									
							135,191		
土工									
							135,191		
	掘削								
	土砂	0.3		m3					
	床掘り								
	土砂	3.4		m3					
	床掘り								
	岩塊・玉石	6.8		m3					
	盛土								
		0.2		m3					
	埋戻し								
		2.3		m3					

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 残土					
	8.2	m3			
整地					
	8.2	m3			
1号ジオセル 設置 材料 1工区					
				762,100	
ジオセル 4セルタイプ L2650×B1067					
	13.7	m2			
材料費 見積 擁壁設置 4セルタイプ L2650×B1067					
	11.8	m2			
見積 セルロック					
	306	個			
見積 鉄筋					
	0.061	t			
裏面排水材設置					
	8.0	m			
見積 裏面排水材 厚み15mm×幅20cm					
	8.0	m			

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
クラック抑制材設置								
見積	4.1	m2						
クラック抑制材 ネット入り長繊維不織布 t = 3.0mm								
見積	4.1	m ²						
樹脂アンカーピン設置								
見積	16	本						
樹脂アンカーピン 20×L300								
見積	16	本						
吸出し防止材設置								
	4.6	m2						
吸出し防止材 再生長繊維不織布 t = 3.0mm								
建設物価	4.6	m2						
地下排水管設置 縦断管								
	2.0	m						
縦断管 φ 100有孔管 開孔率5.5～10%								
見積	2.0	m						
地下排水管設置 横断管								
	1.8	m						

請負工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	横断管								
	φ100無孔管								
	外径170mm								
	見積	1.8		m					
	T字継手								
	見積	1		個					
	キャップ								
	見積	2		個					
	再生クラッシャーラン RC-40								
	見積	13.8		m3					
	天端調整コンクリート								
	見積	1.0		m3					
	コンクリート(充填材)								
	見積	0.7		m3					
撤去工									
							203, 203		
撤去工									
							203, 203		
撤去工									

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
	6.6	m			
アスファルト舗装版破碎・積込み					
	0.3	m3			
構造物とりこわし工（標準単価） 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し					
	6.9	m3			
アスファルト塊運搬					
	0.3	m3			
殻運搬					
	6.9	m3			
処理費 アスファルト					
	0.7	t			
処分費					
	16.2	t			
交通安全施設工					
				537,069	
防護柵					
				537,069	

請負工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
土工									
床掘り									
土砂 床掘り		2.1		m3					
岩塊・玉石 埋戻し		2.1		m3					
土砂等運搬 残土		1.6		m3					
整地		2.6		m3					
ガードケーブル									
ガードケーブル端末支柱設置(耐雪型) コンクリート建込用：Gc-C2-4B 基礎碎石：無し		1		本					
ガードケーブル端末補助支柱設置(人力) 建込コンクリート建込用：Gc-C4-4B ガードケーブル端末支柱 標準・耐雪型 Gc-c 旧 s 6025準用		1		本					

08-実施-林道-1111-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	型枠								
			4.2		m2				
	基礎碎石								
			0.5		m2				
	コンクリート								
			1.8		m3				
	プレキャスト擁壁設置								
			5		m				
	ガードケーブル								
	ガードケーブル中間支柱設置(耐雪型) コンクリート建込 コンクリート建込用G c - C 2 - 4 B								
			1		本				
舗装工									
							64,304		
路盤工									
							5,340		
上層路盤									

請負工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	上層路盤(車道・路肩部)								
		4.3	m2						
撤去工									
						58,964			
撤去工									
	舗装版切断								
		6.5	m						
	アスファルト舗装版破碎・積込み								
		0.3	m3						
	構造物とりこわし工（標準単価） 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し								
		1.8	m3						
	アスファルト塊運搬								
		0.3	m3						
	殻運搬								
		1.8	m3						
	処理費 アスファルト								
		0.5	t						

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	処分費								
			4.2		t				
直接工事費									
							1,701,000		
共通仮設費（率分）									
							270,000		
共通仮設費									
							270,000		
純工事費									
							1,971,000		
現場管理費（率分）									
							687,000		
現場管理費計									
							687,000		
工事原価									
							2,658,000		
工事原価計									
							2,658,000		

08-実施-林道-1111-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 (契約保証費 除く)									
							662,000		
契約保証費									
							0		
一般管理費等									
							662,000		
工事価格									
							3,320,000		

08-実施-林道-1111-当初