

令和 08 年度				調査			
小岩内地内消雪パイプ井戸掘替（さく井）工事（実施）				設計書			
工事番号				施工地			
神道雪第1号				村上市小岩内地内			
		実施・元		変更			
設計額		9,614,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 165 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要		さく井（ケーシングφ300mm）N=1本 プレキャストポンプ室 N=1基		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 ： 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	8,740,000							
本 工 事 費	8,740,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消 費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消 費 税 相 当 額 計	874,000							
本 工 事 費	874,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	9,614,000							
本 工 事 費	9,614,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
消融雪設備					
			式	5, 129, 180	
据付工事原価					
			式	5, 129, 180	
さく井					
			式	3, 008, 750	
その他					
			式		
					さく井(さく井工) ケーシング呼び径 300A 掘削深度＝18m 1 本
					さく井(材料費)
					1 式
汚水運搬処理工					
				430, 430	
					側溝清掃車運搬
					11 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
土木工事									
							1,690,000		
								土木工事	
								1	式
直接工事費									
							5,129,180		
技術管理費									
					式		68,200		
共通仮設費（率分）									
							969,000		
共通仮設費計									
							1,037,200		
純工事費									
							6,166,380		
現場管理費（率分）									
							1,115,000		
現場管理費計									
							1,115,000		

08-実施-機械-2101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
間接工事費									
							2, 152, 200		
据付工事原価									
							7, 281, 380		
工事原価計									
							7, 281, 380		
一般管理費等									
							1, 456, 620		
契約保証費									
							2, 000		
一般管理費等計									
							1, 458, 620		
工事価格									
							8, 740, 000		

08-実施-機械-2101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	729, 897	
道路土工					
			式	75, 229	
残土処理工					
			式	75, 229	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					11 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					11 m3
排水構造物工					
			式	654, 668	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	73,024	
床掘り(掘削) 土質:土砂					
			一式		
					掘削
					11 m3
埋戻し 土質区分:土砂,土質:土砂					
			一式		
					埋戻し
					8 m3
土材料					
			一式		
集水枥・マンホール工					
			式	581,644	
プレキャストマンホール マンホール規格:消雪用ポンプ室,蓋種類:鉄蓋					
			一式		
					プレキャストマンホール 1200*1500*1200 (重荷重用)
					1 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						基礎碎石 2 m2
舗装						
				式	17,920	
舗装工						
				式	17,920	
アスファルト舗装工						
				式	17,920	
下層路盤(歩) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm						
				一式		
						下層路盤(歩道部) 7 m2
上層路盤(歩) 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-25, 仕上り厚:100mm						
				一式		
						上層路盤(歩道部) 7 m2
直接工事費						
					747,817	

08-実施-一般-2101-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						181,000		
共通仮設費計								
						181,000		
純工事費								
						928,817		
現場管理費（率分）								
						435,000		
現場管理費計								
						435,000		
工事原価								
						1,363,817		
工事原価計								
						1,363,817		
一般管理費等								
						326,183		
一般管理費等計								
						326,183		

08-実施-一般-2101-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							1,690,000		