

令和 08 年度				調査		
馬下地内普通河川滝の沢川函渠修繕工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
村河維第1号				村上市 馬下 地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設計額		10,098,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 140 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=9.5m 断面修復工 V=0.4m3 表面保護工 A= 26m2		変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	9,180,000							
本 工 事 費	9,180,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	918,000							
本 工 事 費	918,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	10,098,000							
本 工 事 費	10,098,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	4, 295, 909	
道路土工					
			式	13, 113	
掘削工					
			式	3, 867	
掘削 土質:土砂, 施工方法:現場制約あり					
			一式		
					掘削
					0. 6 m3
残土処理工					
			式	9, 246	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂等運搬
					0. 6 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 地山単価 処分先：村上市下山田 0.6 m3
断面修復工					
			式	3,035,794	
断面修復工					
			式	3,031,246	
					はつり工 人力はつり 殻場外搬出込み 0.4 m3
					鉄筋補強工 SD345 D13 L=800 38 本
					鉄筋除錆・清掃工 鉄筋ケレン・清掃工 10 m2
					鉄筋防錆工 吹付工法 10 m2
					断面修復工 吹付工法 0.4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					
			式	4,548	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		
					殻運搬
					0.4 m3
殻処分 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		
					処分費(t)
					1 t
表面保護工					
			式	438,802	
表面保護工					
			式	438,802	
					高圧洗浄工
					26 m2
					表面保護工
					26 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		808,200		
水替工									
					式		308,400		
ポンプ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水									
					一式				
									ポンプ設置・撤去
								1	箇所
									ポンプ運転
									日
交通管理工									
					式		499,800		
交通誘導警備員									
					一式				
									交通誘導警備員B
								28	人日
直接工事費									
							4,295,909		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						652,000		
共通仮設費計								
						652,000		
純工事費								
						4,947,909		
現場管理費（率分）								
						2,445,000		
現場管理費計								
						2,445,000		
工事原価								
						7,392,909		
工事原価計								
						7,392,909		
一般管理費等								
						1,785,091		
契約保証費								
						2,000		

08-実施-一般-1111-当初

＊＊
 本工事費
 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							1,787,091		
工事価格									
							9,180,000		