

令和 08 年度					調 査		
宮ノ下地区法面変動対策工事 実施					設 計 書		
工 事 番 号					施 工 地		
朝急第2号					村上市 宮ノ下 地内		
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		60,654,000 円			円		
契 約 額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 31 日			日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	・ 法枠工 A=414m2			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	55,140,000							
本 工 事 費	55,140,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	5,514,000							
本 工 事 費	5,514,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	60,654,000							
本 工 事 費	60,654,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
斜面对策									
					式	30,770,510			
法面工									
					式	30,620,900			
法枠工									
					式	15,492,429			
吹付枠									
					一式				
								ラス張工[市場単価]	
								414 m2	
								吹付枠工[市場単価]	
								458 m	
								水切モルタル・コンクリート	
								5 m3	
								モルタル吹付工	
								261 m2	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
アンカー工						
				式	15,128,471	
アンカー工材料費						
				一式		
						ねじ節鉄筋 SD345 D25
						588 m
削孔(アンカー)						
				一式		
						削孔(アンカー)
						53 m
						削孔(アンカー)
						502 m
アンカー鋼材加工						
				一式		
						アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)
						84 本
グラウト注入						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					グラウト注入(アンカー)
ボ ー リ ン グ マ シ ン 移 設					4 m3
			一式		
					ボ ー リ ン グ マ シ ン 移 設 (ア ン カ ー)
足 場 (ア ン カ ー)					5 回
			一式		
					足 場 (ア ン カ ー)
仮 設 工					850 空m3
			式	142,800	
交 通 管 理 工					
			式	142,800	
交 通 誘 導 警 備 員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					8 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
撤去工									
					式		6,810		
								伐木・伐竹(伐木除根)	
直接工事費								100	m2
							30,770,510		
準備費									
					式		8,173		
木根等処分費									
					式		8,173		
								運搬(伐木除根)	
								0.4	m3
								処分費(t) 生木	
現場環境改善費								0.3	t
					式		307,000		
共通仮設費 (率分)									
							3,197,000		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計									
							3,512,173		
純工事費									
							34,282,683		
現場管理費（率分）									
							11,621,000		
現場管理費計									
							11,621,000		
工事原価									
							45,903,683		
工事原価計									
							45,903,683		
一般管理費等									
							9,218,317		
契約保証費									
							18,000		
一般管理費等計									
							9,236,317		

08-実施-一般-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							55,140,000		