

令和 08 年度				調査			
市道鈴滝線藤倉隧道修繕工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村道維第2号（補）				村上市 高根 地内			
		実施・元		変更			
設計額		7,799,000 円		円			
契約額		円		円			
（内消費税額）		（円）		（円）			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 08 年 12 月 23 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実施 （元） 設計概要	隧道延長L=29m 吹付法面取り壊し A=8m2 はく落防止対策工 V=0.8m3		変更 設計概要				

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	7,090,000							
本 工 事 費	7,090,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	709,000							
本 工 事 費	709,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	7,799,000							
本 工 事 費	7,799,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	2, 586, 777	
トンネル工					
			式	2, 578, 956	
トンネル補修工					
			式	2, 578, 956	
トンネル修繕					
			一式		
					吹付法面取壊し
					8 m2
					はく落防止対策工（吹付工） 乾式吹付工法（エアショットワゴン） t=100mm（想定）
					0. 8 m3
					高所作業車〔トラック架装・伸縮アーム〕 バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名
					日
構造物撤去工					
			式	7, 821	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬処理工					
			式	7, 821	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
			一式		
					殻運搬 運搬距離14. 4km以下
					0. 8 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
直接工事費					
				2, 586, 777	
共通仮設費 (率分)					
				799, 000	
共通仮設費計					
				799, 000	
純工事費					
				3, 385, 777	

08-実施-一般-0111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						2,298,000		
現場管理費計								
						2,298,000		
工事原価								
						5,683,777		
工事原価計								
						5,683,777		
一般管理費等								
						1,404,223		
契約保証費								
						2,000		
一般管理費等計								
						1,406,223		
工事価格								
						7,090,000		

08-実施-一般-0111-当初