

|                              |                                                                             |                              |  |                             |  |     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--|
| 令和 08 年度                     |                                                                             |                              |  | 調 査                         |  |     |  |
| 烏川1-3号雨水幹線函渠布設工事（その1） 実施     |                                                                             |                              |  | 設 計 書                       |  | 設 計 |  |
| 工 事 番 号                      |                                                                             |                              |  | 施 工 地                       |  |     |  |
| 公雨交荒第1号                      |                                                                             |                              |  | 村上市坂町 地内                    |  |     |  |
|                              |                                                                             | 実 施 ・ 元                      |  | 変 更                         |  |     |  |
| 設 計 額                        |                                                                             | 39,446,000 円                 |  | 円                           |  |     |  |
| 契 約 額                        |                                                                             | 円                            |  | 円                           |  |     |  |
| ( 内消費税額 )                    |                                                                             | ( 円 )                        |  | ( 円 )                       |  |     |  |
| 工 事 ・ 履 行 日 数                |                                                                             | 工事日数 202 日間<br>又は 完成期限 年 月 日 |  | 日間( 付与日数 日間 )<br>完成期限 年 月 日 |  |     |  |
| 実 施<br><br>( 元 )<br><br>設計概要 | 施工延長L=83.0m<br>・プレキャストボックスカルバート設置 (1500×1500) L=2.0m<br>(1500×1200) L=81.0m |                              |  | 変 更<br><br>設計概要             |  |     |  |

# 消 費 税 総 括 表

( 単位 : 円 )

| 項 目       | 実 施          |              | 変 更 ( 1 回 目 ) |                      |                    | 変 更 ( 2 回 目 )      |                       |                    |
|-----------|--------------|--------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|           | 設 計          | 請 負          | 設 計           | 請 負                  |                    | 設 計                | 請 負                   |                    |
|           |              |              |               | 合 計                  | 増 減 分              |                    | 合 計                   | 増 減 分              |
| 工 事 価 格   | (1)          | (4)          | (7)           | (10)=<br>(7)*(6)/(3) | (13)=<br>(10)-(4)  | (16)               | (19)=<br>(16)*(6)/(3) | (22)=<br>(19)-(10) |
| 工 事 価 格 計 | 35,860,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 35,860,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 消費税 相当額   | (2)=(1)*0.10 | (5)=(4)*0.10 | (8)=(7)*0.10  | (11)=<br>(10)*0.10   | (14)=<br>(11)-(5)  | (17)=<br>(16)*0.10 | (20)=<br>(19)*0.10    | (23)=<br>(22)*0.10 |
| 消費税相当額計   | 3,586,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 3,586,000    |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 工 事 費     | (3)=(1)+(2)  | (6)=(4)+(5)  | (9)=(7)+(8)   | (12)=<br>(10)+(11)   | (15)=<br>(13)+(14) | (18)=<br>(16)+(17) | (21)=<br>(19)+(20)    | (24)=<br>(22)+(23) |
| 工 事 費 計   | 39,446,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 本 工 事 費   | 39,446,000   |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 附帯 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |
| 補償 工事費    |              |              |               |                      |                    |                    |                       |                    |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|------------|----------|
| ＊ ＊ 補助事業費 ＊ ＊    |   |   |     |            |          |
|                  |   |   |     |            |          |
| 道路改良             |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 式   | 19,176,587 |          |
| 加幅工              |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 式   | 19,176,587 |          |
| 作業土工             |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 式   | 4,005,375  |          |
| 床掘り              |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 一式  |            | 床掘り      |
|                  |   |   |     |            | 500.0 m3 |
|                  |   |   | 一式  |            |          |
| 埋戻し              |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 一式  |            | 埋戻し      |
|                  |   |   |     |            | 200.0 m3 |
|                  |   |   | 一式  |            |          |
| 土材料              |   |   |     |            |          |
|                  |   |   | 一式  |            |          |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額          | 備 考                                                     |
|------------------|---|---|-----|--------------|---------------------------------------------------------|
| 土砂等運搬            |   |   |     |              |                                                         |
|                  |   |   | 一式  |              |                                                         |
|                  |   |   |     |              | 土砂等運搬                                                   |
|                  |   |   |     |              | 500.0 m3                                                |
| 残土処分             |   |   |     |              |                                                         |
|                  |   |   | 一式  |              |                                                         |
|                  |   |   |     |              | 残土等処分                                                   |
|                  |   |   |     |              | 500.0 m3                                                |
| 基面修正             |   |   |     |              |                                                         |
|                  |   |   | 一式  |              |                                                         |
|                  |   |   |     |              | 基面修正                                                    |
|                  |   |   |     |              | 232.0 m2                                                |
| プレキャスト工          |   |   |     |              |                                                         |
|                  |   |   | 式   | 15, 171, 212 |                                                         |
| プレキャスト           |   |   |     |              |                                                         |
|                  |   |   | 一式  |              |                                                         |
|                  |   |   |     |              | プレキャスト設置<br>L=2.0m/個<br>1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5m<br>2.0 m |
|                  |   |   |     |              |                                                         |

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                                          |
|------------------|---|---|-----|-----------|----------------------------------------------|
|                  |   |   |     |           | 3'メッシュ設置                                     |
|                  |   |   |     |           | L=2.0m/個<br>1.25<B≤2.5 0.0<H≤1.25m<br>81.0 m |
| 点検孔設置工           |   |   |     |           |                                              |
|                  |   |   | 一式  |           |                                              |
|                  |   |   |     |           | プレキャストコンクリート                                 |
|                  |   |   |     |           | 1.0 基                                        |
| 基礎工              |   |   |     |           |                                              |
|                  |   |   | 一式  |           |                                              |
|                  |   |   |     |           | 基礎碎石                                         |
|                  |   |   |     |           | 100.0 m2                                     |
|                  |   |   |     |           | コンクリート                                       |
|                  |   |   |     |           | 25.0 m3                                      |
|                  |   |   |     |           | 型枠                                           |
|                  |   |   |     |           | 25.0 m2                                      |
| 舗装               |   |   |     |           |                                              |
|                  |   |   | 式   | 1,395,259 |                                              |
| 仮設工              |   |   |     |           |                                              |
|                  |   |   | 式   | 1,395,259 |                                              |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                  |
|------------------|---|---|-----|-----------|----------------------|
| 管路土留め工           |   |   |     |           |                      |
|                  |   |   | 式   | 1,020,409 |                      |
|                  |   |   |     |           | たて込み簡易土留建込・引抜工       |
|                  |   |   |     |           | 2.0 m                |
|                  |   |   |     |           | たて込み簡易土留建込・引抜工       |
|                  |   |   |     |           | 2.0 m                |
|                  |   |   |     |           | たて込み簡易土留材賃料          |
|                  |   |   |     |           | 14.0 m <sup>2</sup>  |
|                  |   |   |     |           | たて込み簡易土留建込・引抜工       |
|                  |   |   |     |           | 81.0 m               |
|                  |   |   |     |           | たて込み簡易土留建込・引抜工       |
|                  |   |   |     |           | 81.0 m               |
|                  |   |   |     |           | たて込み簡易土留材賃料          |
|                  |   |   |     |           | 120.0 m <sup>2</sup> |
| 交通管理工            |   |   |     |           |                      |
|                  |   |   | 式   | 374,850   |                      |
| 交通誘導警備員          |   |   |     |           |                      |
|                  |   |   | 一式  |           |                      |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考              |
|------------------|--|---|---|-----|------------|------------------|
|                  |  |   |   |     |            | 交通誘導警備員B<br>1人体制 |
|                  |  |   |   |     |            | 21.0 人日          |
| 直接工事費            |  |   |   |     |            |                  |
|                  |  |   |   |     | 20,571,846 |                  |
| 運搬費              |  |   |   |     |            |                  |
|                  |  |   |   | 式   | 138,390    |                  |
| 仮設材運搬費           |  |   |   |     |            |                  |
|                  |  |   |   | 式   | 138,390    |                  |
|                  |  |   |   |     |            | 仮設材等の運搬          |
|                  |  |   |   |     |            | 27.0 t           |
|                  |  |   |   |     |            | 仮設材等の積込み取卸し費     |
|                  |  |   |   |     |            | 14.0 t           |
| 共通仮設費（<br>半分）    |  |   |   |     |            |                  |
|                  |  |   |   |     | 2,185,000  |                  |
| 共通仮設費計           |  |   |   |     |            |                  |
|                  |  |   |   |     | 2,323,390  |                  |
| 純工事費             |  |   |   |     |            |                  |
|                  |  |   |   |     | 22,895,236 |                  |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 現場管理費（率分）        |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 5,974,000  |     |
| 現場管理費計           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 5,974,000  |     |
| 工事原価             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 29,869,236 |     |
| 工事原価計            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 29,869,236 |     |
| 一般管理費等           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 5,979,764  |     |
| 契約保証費            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 11,000     |     |
| 一般管理費等計          |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 5,990,764  |     |
| 工事価格             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 35,860,000 |     |
|                  |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     |            |     |

08-実施-一般-1111-当初