

令和8年度					調査	
県道村上朝日線送水管改良工事（その3）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	補簡改村第1号	工事日数	234	日間	竣工	
実施設計額		35,871,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市 羽下ヶ渕 地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 工事概要	施工延長L=516.3m 送水管布設工 HPPE φ100 L=511.6m 二重管SUS100A L=4.7m 仕切弁設置N=3基 空気弁設置N=2基 仮設排水工N=1式			変 更 工事概要		

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
県道村上朝日線送水管改良工事（その3）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	32,610,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,261,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	35,871,000				

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
送水管布設工（１）（週休2日（月単位）） HPPE φ 100 L=41.1m	1	式		2,387,137	
資材費	1	式		1,308,444	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		209,181	
土工（週休2日（月単位））	1	式		869,512	
送水管布設工（２）（週休2日（月単位）） HPPE φ 100 L=301.7m	1	式		7,720,024	
資材費	1	式		1,993,833	
労務費（週休2日（月単位））	1	式		834,356	
土工（週休2日（月単位））	1	式		4,891,835	
送水管布設工（３）（週休2日（月単位）） HPPE φ 100 L=113.5m	1	式		2,304,580	

本工事内訳書

頁 2

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		695, 095	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		342, 382	
土工(週休2日(月単位))	1	式		1, 267, 103	
送水管布設工 (4) (週休2日(月単位)) HPPE φ 100 L=55.3m	1	式		3, 096, 281	
資材費	1	式		1, 718, 823	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		329, 648	
土工(週休2日(月単位))	1	式		1, 047, 810	
送水管布設工 (5) (週休2日(月単位)) 埋設二重管SUS100A×STK200A L=4.7m	1			1, 699, 076	
資材費	1	式		1, 462, 897	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
労務費(週休2日(月単位))	1	式		142,930	
土工(週休2日(月単位))	1	式		93,249	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		941,522	
大型土のう工(週休2日(月単位))	1	式		202,248	
仮設排水管工(週休2日(月単位))	1	式		132,655	
除草工(週休2日(月単位))	1	式		142,519	
交通誘導警備員(週休2日(月単位))	1	式		464,100	
【 直接工事費計 】				18,148,620	
共通仮設費率額	1	式		2,134,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費積上額	1	式		244,400	
運搬費	1	式		49,100	
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		195,300	
【 共通仮設費計 】				2,378,400	
【 純工事費 】				20,527,020	
現場管理費率額	1	式		6,792,000	
【 現場管理費計 】				6,792,000	
【 工事原価 】				27,319,020	
一般管理費率額	1	式		5,290,980	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 一般管理費計 】				5,290,980	
【 工事価格 】				32,610,000	
【 消費税等相当額 】				3,261,000	
【 工事費計 】				35,871,000	

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-06-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		