

令和8年度					調査	
都市計画道路東大通り線配水管建設工事（その1）					【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手				
	建荒第1号	工事日数	170	日間	竣工	
実施設計額		15,884,000円			工 事 地 名	
変更設計額		円			村上市坂町地内	
実施請負額		円				
変更請負額		円				
実 施 工事概要	施工延長L=238.8m ・配水管布設工HPPE φ100 L=199.5m ・配水管布設工HPPE φ75 L= 37.0m ・配水管布設工HPPE φ50 L= 2.3m			変 更 工事概要		

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表					
都市計画道路東大通り線配水管建設工事（その1）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	14,440,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,444,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	15,884,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2026-06-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場管理費補正(工事場所) 一般管理費補正(契約保証) 現場管理費補正(週休)	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 週休2日(月単位)		

本工事内訳書

頁0002

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配水管布設工HPPE φ 100(週休2日(月単位))	1	式		4,966,563	
資材費	1	式		2,810,363	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		718,610	
土工費(週休2日(月単位))	1	式		1,437,590	
配水管布設工HPPE φ 75(週休2日(月単位))	1	式		1,712,561	
資材費	1	式		731,432	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		175,085	
土工費(週休2日(月単位))	1	式		806,044	
配水管布設工HPPE φ 50(週休2日(月単位))	1	式		409,094	

本工事内訳書

頁0003

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
資材費	1	式		321,340	
労務費(週休2日(月単位))	1	式		67,217	
土工費(週休2日(月単位))	1	式		20,537	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		642,600	
仮設工(週休2日(月単位))	1	式		642,600	
【 直接工事費計 】				7,730,818	
共通仮設費率額	1	式		990,000	
共通仮設費積上額	1	式		93,744	
技術管理費(週休2日(月単位))	1	式		93,744	

本工事内訳書

頁0004

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 共通仮設費計 】				1,083,744	
【 純工事費 】				8,814,562	
現場管理費率額	1	式		3,094,943	
【 現場管理費計 】				3,094,000	
【 工事原価 】				11,908,562	
一般管理費率額	1	式		2,531,438	
【 一般管理費計 】				2,531,438	
【 工事価格 】				14,440,000	
【 消費税等相当額 】				1,444,000	

本工事内訳書

頁0005

[illegible]