

令和 08 年度				調査	
都市計画道路東大通り線污水管渠布設工事（その1） 実施				設計書	
工事番号			施工地		
公下交荒第1号			村上市 坂町 地内		
		実 施 ・ 元		変 更	
設計額		6,930,000 円		円	
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 01 月 21 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	工事延長 L=148.5m ・管布設工 (φ 200) L=147.0m ・マンホール工 (1号) N=1箇所 ・マンホール工 (小口径) N=3箇所		変 更 設計概要		

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	6,300,000							
本 工 事 費	4,620,000							
附 帯 工 事 費	1,680,000							
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	630,000							
本 工 事 費	462,000							
附 帯 工 事 費	168,000							
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	6,930,000							
本 工 事 費	5,082,000							
附 帯 工 事 費	1,848,000							
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 単独工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	2, 228, 117	
管きょ工(開削)						
				式	1, 792, 880	
管路土工						
				式	591, 664	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(ハックホリ) 1314-1315路線 (単独)
						30 m3
						機械掘削工(ハックホリ) 1316-1317路線 (単独)
						30 m3
管路埋戻						
				一式		
						機械投入埋戻工(ハックホリ) 1316-1317路線 (単独)
						4 m3

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工 1314-1315路線（単独）
					30 m3
					発生土運搬工 1316-1317路線（単独）
					30 m3
					残土等処分 1314-1315路線（単独）
					30 m3
					残土等処分 1316-1317路線（単独）
					30 m3
管布設工					
			式	597,616	
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工 1314-1315路線（単独）
					74 m
					硬質塩化ビニル管設置工 1316-1317路線（単独）
					47 m

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
伸縮可とう継手(管)					
			一式		
埋設標識テープ					
			一式		
管基礎工					
			式	603,600	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					40 m 3
					砂基礎工
					20 m 3
マンホール工					
			式	435,237	
小型マンホール工					
			式	435,237	
小型マンホール 1314-1315路線（単独）					
			一式		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						小型マンホール工(塩化ビニル製)
						2 箇所
小型マンホール 1316-1317路線（単独）						
				一式		
						小型マンホール工(塩化ビニル製)
						1 箇所
仮設工						
				式	214,200	
仮設工						
				式	214,200	
交通管理工						
				式	214,200	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 1314-1315路線（単独）
						6 人日
						交通誘導警備員B 1316-1317路線（単独）
						6 人日

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
				2,442,317	
共通仮設費（率分）					
				301,000	
共通仮設費計					
				301,000	
純工事費					
				2,743,317	
現場管理費（率分）					
				991,000	
現場管理費計					
				991,000	
工事原価					
				3,734,317	
工事原価計					
				3,734,317	
一般管理費等					
				885,683	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							885,683		
工事価格									
							4,620,000		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊補助工事費＊ ＊					
管路 1316-1317路線（補助）					
			式	832,685	
管きょ工(開削)					
			式	485,073	
管路土工					
			式	240,407	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハックホリ)
					20 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホリ)
					7 m3
発生土処理					
			一式		

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					発生土運搬工
					20 m3 残土等処分
管布設工					20 m3
硬質塩化ビニル管			式	144,066	硬質塩化ビニル管設置工
			一式		
					26 m
伸縮可とう継手(管)			一式		
マンホール削孔接続			一式		
埋設標識テープ			一式		
管基礎工			式	100,600	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					10 m 3
マンホール工					
			式	347,612	
組立マンホール工					
			式	347,612	
組立1号マンホール					
			一式		
					ブ ロック据付工
					1 個
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					インバートコンクリート工
					0.2 m3
					モルタル上塗り工(マンホール用)
					0.7 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	53,550	
仮設工						
				式	53,550	
交通管理工						
				式	53,550	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 3 人日
直接工事費						
					886,235	
共通仮設費（率分）						
					110,000	
共通仮設費計						
					110,000	
純工事費						
					996,235	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							362,000		
現場管理費計									
							362,000		
工事原価									
							1,358,235		
工事原価計									
							1,358,235		
一般管理費等									
							320,765		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							321,765		
工事価格									
							1,680,000		

08-実施-下水-1111-当初