

令和 08 年度					調査									
瀬波船溜まり貯留槽盛土工事					実施		設計書		設計					
工事番号					施工地									
					村上市 瀬波 地内									
		実 施 ・ 元					変 更							
		設計額					80,421,000 円					円		
契約額		円					円							
(内消費税額)		(円)					(円)							
工事・履行日数		工事日数 日間					日間(付与日数 日間)							
		又は 完成期限 年 月 日					完成期限 年 月 日							
実 施 (元) 設計概要		瀬波船溜まり貯留槽盛土工事 掘削 V=1300m3 盛土 V=9600m3 防護柵工 L= 347m					変 更 設計概要							

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
河川修繕					
河川土工			式	36,457,243	
掘削工			式	16,368,145	
掘削			式	450,710	
土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満			一式		
盛土工					掘削
					1,300 m3
路体(築堤)盛土			式	9,247,650	
施工幅員:4.0m以上			一式		
					路体(築堤)盛土
					9,600 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
			一式		
					土砂運搬工
				9,300	m3
積込(ルース) 土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3未満					
			一式		
					積込(ルース)
				9,300	m3
法面整形工					
			式	1,025,515	
法面整形(盛土部) 法面締固め: 無し, 現場制約: 無し					
			一式		
					除草 既存堤防法面
				2,000	m2
					法面整形
				870	m2
					遮水シート張
				870	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					
			式	5,644,270	
法面(切土)					
			一式		
					法面整形
					2,900 m2
					遮水シート張 土木安定シート：軟弱地盤安定 厚0.37mm
					2,900 m2
築堤保護工					
			式	10,655,758	
築堤保護工					
			式	9,337,098	
					遮水シート張 吸出防止材（合繊不織布） T=10mm 引張強度9.8KN/m
					3,610 m2
					大型土のう工 耐候性Φ110（丸型）×H110cm長期3年型
					607 袋
土砂採取					
			式	1,318,660	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂採取					
			一式		
					掘削
					1,400 m3
					土砂運搬工
					1,400 m3
					整地
					1,400 m3
付属物設置工					
			式	4,823,300	
防護柵工					
			式	4,823,300	
					転落防止柵 設置工 UN-A1200
					347 m
仮設工					
			式	4,610,040	
工事用道路工					
			式	686,740	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路補修工					
			一式		
					不陸整正
					880 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					460 m2
水替工					
			式	3,869,750	
ポンプ排水 排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
			一式		
					ポンプ設置・撤去
					1 箇所
					ポンプ運転
					日
交通管理工					
			式	53,550	
交通誘導警備員					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								3	人日
直接工事費									
							36,457,243		
準備費									
					式		7,184,400		
木根等処分費									
					式		7,184,400		
								伐木・伐竹(伐木除根)	
								20,000	m2
								伐木・伐竹(伐木除根)	
								20,000	m2
								集積積込み(機械施工)(伐木除根)	
								40,000	m2
共通仮設費 (率分)									
							3,281,000		
共通仮設費計									
							10,465,400		

08-実施-一般-2001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				46,922,643	
現場管理費（率分）					
				14,269,000	
現場管理費計					
				14,269,000	
工事原価					
				61,191,643	
工事原価計					
				61,191,643	
一般管理費等					
				11,894,357	
契約保証費					
				24,000	
一般管理費等計					
				11,918,357	
工事価格					
				73,110,000	

08-実施-一般-2001-当初