

令和 08 年度				調査			
市道保内線消雪施設(散水管)工事				実施 設計書		設計	
工事番号				施工地			
荒除第1号				村上市上鍛冶屋地内			
		実施・元		変更			
		設計額		11,847,000 円		円	
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 120 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	消雪パイプ新設 ・プレキャスト散水管(100A) L=88.0m			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	10,770,000							
本 工 事 費	10,770,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,077,000							
本 工 事 費	1,077,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	11,847,000							
本 工 事 費	11,847,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
舗装						
				式	4,605,780	
舗装工						
				式	707,921	
アスファルト舗装工						
				式	707,921	
基層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
				一式		
						基層(車道・路肩部) 厚50mm ②粗粒度アスコン(20)
					53	m2
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 厚50mm ②粗粒度アスコン(20)
					106	m2
						表層(車道・路肩部) 厚50mm ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅰ型
					53	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	20,655	
区画線工					
			式	20,655	
溶融式区画線 施工方法区分:,規格・仕様区分:,塗布厚:,排水性舗装:					
			一式		
					区画線設置 破線 15cm
					45 m
道路付属施設工					
			式	3,038,785	
作業土工					
			式	127,173	
床掘り(掘削) 土質:					
			一式		
					掘削
					13 m3
埋戻し 土質:					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					埋戻し
残土処理工					3 m3
			式	83,512	
土砂等運搬 土質:					
			一式		
					土砂等運搬
残土等処分					13 m3
			一式		
					残土等処分
道路付属物工					13 m3
			式	2,828,100	
消雪パイプ					
			一式		
					基礎碎石
					40 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					目地板
					2 m2
					末端ドレーン（仮設） 350×350×400 再利用
					1 式
構造物撤去工					
			式	356,469	
構造物取壊し工					
			式	270,078	
舗装版切断 舗装版種別:					
			一式		
					舗装版切断
					350 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎
					93 m2
運搬処理工					
			式	86,391	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
殻運搬 殻種別:									
					一式				
								殻運搬	
								9	m3
殻処分 殻種別:									
					一式				
								処分費(t) アスファルト廃材	
								21	t
仮設工									
					式		481,950		
交通管理工									
					式		481,950		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								27	人日
直接工事費									
							4,605,780		

08-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						1,255,000		
共通仮設費計								
						1,255,000		
純工事費								
						5,860,780		
現場管理費（率分）								
						2,834,000		
現場管理費計								
						2,834,000		
工事原価								
						8,694,780		
工事原価計								
						8,694,780		
一般管理費等								
						2,072,220		
契約保証費								
						3,000		

08-実施-一般-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							2,075,220		
工事価格									
							10,770,000		