

令和 07 年度					調査		
村上処理区広域化管渠布設工事 実施					設計書		
設計							
工事番号				施工地			
公下交村第1号				村上市八日市地内			
		実 施 ・ 元			変 更		
設計額		43,340,000 円			円		
契約額		円			円		
(内消費税額)		(円)			(円)		
工事・履行日数		工事日数 185 日間 又は 完成期限 年 月 日			日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	工事延長L=291m ・ポリエチレン管布設(φ200)L=291m			変 更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	39,400,000							
本 工 事 費	39,400,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	3,940,000							
本 工 事 費	3,940,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	43,340,000							
本 工 事 費	43,340,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	19,097,283	
管きょ工(開削)					
			式	17,309,052	
管路土工					
			式	4,532,400	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾙ)
					300 n3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)
					(ABC-40 RC-混合)
					100 n3
					機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ)
					ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材砂(洗い) 量日
					50 n3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理					
			一式		
					発生土運搬工
					300 n3
					残土等処分 (陸山換算後)
					300 n3
管布設工					
			式	11,630,782	
ポリエチ管（資材）					
			一式		
ポリエチ管（労務）					
			一式		
					ポリエチレン管布設工 呼び径200mm 人力掘付け 圧送式汚水輸送歩掛り
					291 m
					ポリエチレン管継手工 呼び径200mm 人力掘付け 1口 圧送式汚水輸送歩掛り
					65 口
					ポリエチレン管継手工 呼び径200mm 人力掘付け 1口 圧送式汚水輸送歩掛り
					2 口

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ポリエチレン管切断工
					呼び径200mm 人力開付け 1口
					圧送式汚水輸送歩掛り
					3 口
					埋設標識シート敷設
					291 m
管基礎工					
			式	905,400	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					90 m 3
管路土留工					
			式	22,724	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					2 m
					軽量鋼矢板建込・引抜工(両側分)
					2 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					軽量鋼矢板賃料 H=2.5m 90日以内
					1 式
					土留支保工(軽量金属支保工)
					2 式
					土留支保工(軽量金属支保工)
					2 式
					軽量金属支保工賃料 1段 水圧式バッド付
					1 式
					軽量金属支保工基本料 H=2.0m 支保1段
					1 式
開削水替工					
			式	217,746	
開削水替					
			一式		
					ポンプ運転工
					日
					掘付・撤去工
					1 現場

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
付帯工					
			式	1,788,231	
舗装撤去工					
			式	531,511	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					541 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					230 m2
最運搬処理					
			一式		
					最運搬
					12 m3
					廃材処理費 7ｽﾌｪｯﾄ舗装廃材
					27 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路復旧工					
			式	1,256,720	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					230 m2
上層路盤					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					230 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					230 m2
仮設工					
			式	1,820,700	
仮設工					
			式	1,820,700	

08-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,820,700	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					102 人日
直接工事費					
				20,917,983	
運搬費					
			式	3,928	
					仮設材等の運搬
					0.8 t
					仮設材等の積込み取卸し費
					0.4 t
共通仮設費（半分）					
				2,779,000	
共通仮設費計					
				2,782,928	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				23,700,911	
現場管理費（率分）					
				9,015,000	
現場管理費計					
				9,015,000	
工事原価					
				32,715,911	
工事原価計					
				32,715,911	
一般管理費等					
				6,672,089	
契約保証費					
				12,000	
一般管理費等計					
				6,684,089	
工事価格					
				39,400,000	

08-実施-下水-1111-当初