

令和 08 年度				調査			
市道南中央線道路改良工事 実施				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村都第2号（交）				村上市 坂町 地内			
		実施・元		変更			
設計額		25,311,000 円		円			
契約額		円		円			
（内消費税額）		（円）		（円）			
工事・履行日数		工事日数 180 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日			
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=75.5m 土工 V=892m3 路盤工 A=750m2 側溝工 L=86.0m 擁壁工 L=95.1m		変更 設計概要				

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	23,010,000							
本 工 事 費	23,010,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	2,301,000							
本 工 事 費	2,301,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	25,311,000							
本 工 事 費	25,311,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
道路改良									
					式	11, 103, 804			
道路土工									
					式	1, 526, 335			
掘削工									
					式	41, 556			
掘削									
					一式				
								掘削	
								120	m3
路体盛土工									
					式	39, 981			
路体(築堤)盛土									
					一式				
								路体(築堤)盛土	車道
								2	m3

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							路体(築堤)盛土	歩道
							160	m3
路床盛土工								
				式		1,411,298		
路床盛土								
				一式				
							路床盛土	車道
							410	m3
							路床盛土	歩道
							200	m3
土砂等運搬								
				一式				
							積込(ルース)	
							670	m3
							土砂等運搬	
							670	m3
残土処理工								
				式		33,500		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
整地 作業区分:残土受入れ地での処理									
					一式				
								整地	
								250	m3
地盤改良工									
					式		2,490,545		
置換工									
					式		2,490,545		
置換									
					一式				
								擁壁置換用C-40	
								410	m3
								路体(築堤)盛土	
								410	m3
擁壁工									
					式		5,257,281		
作業土工									
					式		503,232		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
床掘り								
				一式				
							床掘り	
							720	m3
埋戻し								
				一式				
							埋戻し	
							430	m3
基面整正								
				一式				
							基面整正	
							170	m2
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁工								
				式		4,754,049		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁								
				一式				
							ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 H=2.00m L=2.0m q=10kn/m2	
							95.1	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
排水構造物工					
			式	1,597,593	
側溝工					
			式	1,597,593	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					コンクリートU型側溝(標準設計) PU3型 300A 300×300×2000
					80 m
自由勾配側溝 側溝規格:					
			一式		
					自由勾配側溝 FU-B300-C400 県単価
					6 m
					コンクリート
					0.2 m3
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 自由勾配用側溝 コンクリート蓋 300*500車道用
					5 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								鋼製グレーチング300型嵩上げ	
								自由勾配側溝用 1 m長 車道用 T-25	
								1 枚	
								蓋版	
								144	枚
								蓋版	
								鋼製グレーチング300型嵩上げ	
								JIS側溝用 1 m長 車道用 T25	
								8 枚	
仮設工									
交通管理工					式		232, 050		
交通誘導警備員					式		232, 050		
交通誘導警備員					一式				
舗装								交通誘導警備員B	
舗装工								13	人日
舗装工					式		1, 495, 950		
舗装工					式		1, 495, 950		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	296,020	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					380 m2
透水性舗装工					
			式	1,199,930	
フィルター層					
			一式		
					フィルター層 コンクリート用骨材 砂（洗い）粗目
					360 m2
路盤(路) 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					370 m2
直接工事費					
				12,599,754	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						1,514,000		
共通仮設費計								
						1,514,000		
純工事費								
						14,113,754		
現場管理費（率分）								
						4,735,000		
現場管理費計								
						4,735,000		
工事原価								
						18,848,754		
工事原価計								
						18,848,754		
一般管理費等								
						4,161,246		
一般管理費等計								
						4,161,246		

08-実施-一般-1111-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							23,010,000		