

令和 07 年度				調査			
猿田地内（7031）用水路復旧工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
農災第45号				村上市 猿田 地内			
		実施・元		変更			
設計額		16,082,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	擁壁工 コンクリートブロック積工 A=68m2 仮締切工 N=1式			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	14,620,000							
本 工 事 費	14,620,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,462,000							
本 工 事 費	1,462,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	16,082,000							
本 工 事 費	16,082,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
災害復旧工事 [1 2 3 4 / 5 6 7 8] ○○地区						
	0 省略			式	4,929,000	
土工						
				式	573,000	
土工						
				式	573,000	
土工						
				式	573,000	
SP掘削 土砂 オープンカット						
	0 省略	32		m3		
SP床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し						
	0 省略	134		m3		
機械併用人力盛土 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 50,000m3未満						
	0 省略	1		m3		
機械併用人力埋戻 機械投入+人力まき出し 粘質土・礫質土 振動コンパクタ [I] ルーズ状態 50,000m3未満						
	0 省略	96		m3		

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など					数	量	単	位	金	額	備	考
				SP法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し								
		0	省略		2		m	2				
				残土運搬 L=5.7km 処分地（株）高建 村上市石住								
		0	省略		69		m	3				
				機械小運搬（土砂類） 河川内運搬 積込あり								
		0	省略		69		m	3				
				構造物撤去工								
								式		16,000		
				構造物取壊し工								
								式		16,000		
				コンクリート構造物取壊し								
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定					式		16,000		
				構造物とりこわし工<標準単価> 機械施工 無筋 低騒音・振動対策有								
		0	省略		0.8		m	3				
				SP殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込								
		0	省略		0.8		m	3				
				機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品、運搬距離 150m未満 クレーン付クローラ運搬車3.5t積2.0t吊								
		0	省略		1.90		t					

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
	水路復旧工						
					式	3,665,000	
	水路工						
					式	120,000	
	水路工						
		07 産業廃棄物処理費の諸経費対象判定			式	120,000	
	0 省略	ベンチフリューム据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞ 400形1種 (L=2.0m) 新品設置 一般、据付 基礎材あり					
			3	m			
	0 省略	ベンチフリューム据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞ 400形1種 (L=2.0m) 再利用撤去 一般、再利用撤去					
			7	m			
	0 省略	ベンチフリューム据付工(L=1000,2000)＜標準単価＞ 400形1種 (L=2.0m) 再利用設置 一般、据付 基礎材あり					
			7	m			
	0 省略	コンクリート分水桧 Ⅱ型下 750×80×720mm					
			1	個			
	0 省略	SPコンクリート分水槽据付 据付 基礎碎石有り 400kgを超え600kg以下					
			1	基			
	0 省略	機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品、運搬距離 150m未満 クレーン付クローラ運搬車3.5t積2.0t吊					
			0.89	t			

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
	擁壁工						
					式	3,081,000	
	擁壁工						
					式	3,081,000	
0	省略	SP現場打基礎コンクリート 18-8-25(高炉B) 基礎碎石無し 一般養生・特殊養生(練炭)					
			3.5	m3			
0	省略	間知ブロック 控350					
			68	m2			
0	省略	コンクリートブロック積工<標準単価> 練積 裏コン厚15cm 練 積・生コン 18-8-25高炉B					
			68	m2			
0	省略	SP現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉B) 一般養生					
			2	m3			
0	省略	SP胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック 再生クラッシャーラン RC-40					
			28	m3			
0	省略	SP目地版 30m2未満 瀝青質目地版 t=10mm					
			2	m2			
0	省略	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50					
			9.5	m			

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
			吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度9.8KN/m								
				2			m2				
			小口止工								
							式	212,000			
			小口止工								
							式	212,000			
			SP現場打小口止コンクリート 18-8-40（高炉B） 一般養生								
			0 省略	2.4			m3				
			SP目地版 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm								
			0 省略	5			m2				
			練石積工								
							式	76,000			
			練石積工								
							式	76,000			
			SP石積（張） 積工，練石 玉石								
			0 省略	6			m2				
			機械小運搬								
							式	176,000			

工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			機械小運搬					
						式	176,000	
			機械小運搬（土砂類、生コン） コンクリート 不整地運搬車4～5t積 運搬距離 150m未満					
		0	省略	30		m3		
			機械小運搬（土砂類） 河川内運搬 積込あり					
		0	省略	28		m3		
			機械小運搬（二次製品、管類、セメント類） コンクリート二次製品、運搬距離 150m未満 クレーン付クローラ運搬車3.5t積2.0t吊					
		0	省略	24.35		t		
			産業廃棄物処理工					
						式	675,000	
			産業廃棄物処理工					
						式	675,000	
			産業廃棄物処理工					
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定			式	675,000	
			残土処分費 （株）高建 石住 建設副産物特記仕様書参照					
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	69		m3		
			残土処分費 （株）高建 石住 建設副産物特記仕様書参照					
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	75		m3		

工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			無筋コンクリート廃材処分費					
			(株)高建 岩沢					
			建設副産物特記仕様書参照					
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	1.904	t			
			廃プラスチック処分費					
			(株)山富 長政					
			建設副産物特記仕様書参照					
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	0.171	t			
			直接工事費(仮設工)					
						式	2,581,000	
			仮設工					
						式	2,581,000	
			仮設土留・仮締切工					
						式	1,044,000	
			仮締切工					
						式	1,044,000	
			大型土のう工					
			移設(撤去・再設置) バックホウ					
			バックホウ クレーン付2.9t クローラ型 排2014 山0.8m3					
		0	省略	45	袋			
			大型土のう工					
			製作・設置 バックホウ設置					
			バックホウ クレーン付2.9t クローラ型 排2014 山0.45m3					
		0	省略	45	袋			
			購入土運搬					
			購入土					
			猿沢(土砂) L=6.3km 4 t					
		0	省略	38	m3			

工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
0	省略	大型土のう工 撤去 バックホウ バックホウ クレーン付2.9t クローラ型 排2014 山0.8m3	90		袋		
0	省略	残土運搬 L=5.7km 処分地（株）高建 村上市石住	75		m3		
0	省略	廃プラ運搬 L=28.2km （株）山富	0.7		m3		
0	省略	敷鉄板設置・撤去工 設置～撤去	90		m ²		
0	省略	賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×6096	10		枚		
0	省略	機械小運搬（土砂類） 河川内運搬 積込あり	113		m3		
0	省略	ポリエチレン管撤去工（応急仮設） φ 350	7.4		m		
0	省略	土のう工 撤去	0.2		m3		
排水処理工							
					式	1,537,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
			排水ポンプ(仮設)								
							式		1,537,000		
		0	排水ポンプ運転 0以上120未満(m3/h) 全揚程10m以下 常時排水 省略								
				1			箇所				
		0	排水ポンプ設置・撤去 φ150～250mm 1～5台 バックホウ(クレーン機能付) 排2014 山0.8m3 2.9t吊 省略								
				1			箇所				
直接工事費											
									7,510,000		
運搬費											
				1			式		139,000		
共通仮設(積上げ)											
							式		139,000		
運搬費											
							式		139,000		
仮設材輸送											
							式		139,000		
0		0	輸送費(仮設材) 往復 積込・荷卸 1回 20kmまで、12m以内 合計重量16.04t 省略								
				1			式				

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
									925,000		
共通仮設費計											
									1,064,000		
純工事費											
									8,574,000		
現場管理費（率分）											
									3,401,000		
現場管理費計											
									3,401,000		
間接工事費											
									4,465,000		
工事原価											
									11,975,000		
一般管理費等											
									2,641,000		
契約保証費											
									4,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等											
工事価格									2,645,000		
消費税相当額									14,620,000		
本工事費									1,462,000		
									16,082,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									14,620,000		
工事費計									1,462,000		
									16,082,000		