

令和 08 年度				調査			
林道今川線 災害復旧工事(実施)				設計書			
工事番号				施工地			
				村上市 今川 地内			
		実施・元		変更			
設計額		53,955,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 25 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	工事延長L=33.8m ・土工 一式 ・擁壁工 A=145.3m2 ・仮設工 一式			変更 設計概要			

請負工事費内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***									
開設・改築									
						23,607,489			
切土									
						770,706			
掘削									
						557,948			
掘削									
掘削									
掘削									
		15.8		m3					
掘削 工事用道路									
		45.9		m3					
掘削 仮廻水路									
		97.1		m3					
床掘り									
		434.3		m3					

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
バックホウ ルーズ積込 5,000m3未満（林道） 一般土工 適用外 障害なし 岩塊・玉石・破碎岩								
	142.6		m3					
小型不整地運搬車運搬								
	142.6		m3					
残土処理								
					212,758			
残土処理								
バックホウ ルーズ積込 5,000m3未満（林道） 一般土工 適用外 障害なし 砂・砂質土・粘性土・軽質土								
	142.6		m3					
小型不整地運搬車運搬								
	142.6		m3					
盛土								
					1,758,475			
路床盛土								
					1,071,706			
路床盛土								

請負工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
路床盛土								
		107.6		m3				
れ混じり土 中浜								
		107.6		m3				
路床盛土								
		182.3		m3				
路体盛土								
					686,769			
路体盛土								
路体(築堤)盛土								
		77.9		m3				
埋戻し								
		82.7		m3				
擁壁工・土留工								
					21,078,308			
コンクリートブロック擁壁								
					21,078,308			

08-実施-林道-1111-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
コンクリート大型ブロック積工								
標準部パネル(M1ウォール) H=0.5m S2005 見積								
	91		枚					
調整部パネル(M1ウォール) H=0.5m S2005 見積								
	51		枚					
調整部パネル(M1ウォール) H=0.5m S3005 見積								
	12		枚					
背面パネル(M1ウォール) H=0.5m WM2026 見積								
	308		枚					
背面パネルつなぎ材(M1ウォール) D6mm 見積								
	1,540		本					
背面パネル透水防砂材(M1ウォール) 2×660×L 見積								
	750		m					
胴込・裏込コンクリート								
	245.2		m3					
暗渠排水管 VP50、L=2.0m 特殊管 見積								
	85.3		m					

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
吸出防止材（合繊不織布） t=10mm 引張強度9.8KN/m								
	1.5		m	2				
再生クラッシャーラン RC-40								
	43.7		m	3				
表面パネル固定用平鋼鉄筋 FB-9.0×38×999 平鋼1000 見積								
	308		枚					
くさび鉄筋 2.3×18/50×70 くさびプレート 見積								
	616		枚					
最下段パネル連結鉄筋 D13mm 建設物価								
	29.2		kg					
Vアンカー筋 D13mm 建設物価								
	25.1		kg					
差し筋 D13mm 建設物価								
	10.2		kg					
瀝青繊維質目地板 厚10mm								
	39.85		m	2				
加工、組立、設置工 直線部								
	91		m	2				

08-実施-林道-1111-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	加工、組立、設置工 調整部								
		69		m2					
	仮設材運搬費（運輸局） 製品長12m以内、L=10kmまで 割増無し 運搬質量19.2t								
		1		式					
基礎工									
コンクリート									
		13.1		m3					
型枠									
		13.3		m2					
基礎碎石									
		72.1		m2					
仮設工									
						3,449,099			
仮設工									
						3,449,099			
現道補修									
						120,650			

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設用敷鉄板設置撤去					
仮設用敷鉄板設置・撤去					
	78.97	m2			
仮設用敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日数120日	17	枚			
仮締切工					
				3,116,296	
仮締切					
大型土のう工（製作・設置） 中詰土砂：現地採取 袋材：耐候性・1年（2t用）	24	袋			
大型土のう工（撤去） 袋材：	24	袋			
水替工（小口径） 作業時排水：30日 0～7m3/h未満、ポンプ口径50mm（1台）	1	式			
水替工（小口径） 作業時排水：30日 7～30m3/h未満、ポンプ口径100mm（1台）	1	式			

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
産業廃棄物処理 廃プラスチック				
	0.07	t		
仮水路				
仮水路工 ポリ管1,000mm管				
	20	m		
整地				
	52	m3		
再生クラッシャーコン RC-40				
	52	m3		
コンクリートポン車積替場整備				
			212,153	
積替場整備				
大型土のう工（製作・設置） 中詰土砂：現地採取 袋材：耐候性・1年（2t用）				
	18	袋		
大型土のう工（撤去）				
袋材：				
	18	袋		

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
	仮設用敷鉄板設置・撤去								
		18.58		m2					
	仮設用敷鉄板賃料 22×1524×6096 供用日数120日								
		2		枚					
	仮設材運搬費（運輸局）ポリ管 製品長12m以内、L=30kmまで 割増無し 運搬質量4t								
		1		式					
	仮設材積み込み・取卸しポリ管 基地～現場～基地（積卸各2回） 仮設材重量4t								
		1		式					
直接工事費									
							27,056,000		
運搬費									
				式			145,000		
運搬費									
	仮設材運搬費（運輸局） 製品長12m以内、L=30kmまで 割増無し 運搬質量13.634t								
		2		式					
	仮設材積み込み・取卸し 基地～現場～基地（積卸各2回） 仮設材重量13.634t								
		1		式					

08-実施-林道-1111-当初

＊ ＊ ＊請負工事費内訳表＊ ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）									
							3,536,000		
共通仮設費									
							3,681,000		
純工事費									
							30,737,000		
現場管理費（率分）									
							10,004,000		
現場管理費計									
							10,004,000		
工事原価									
							40,741,000		
工事原価計									
							40,741,000		
一般管理費等（契約保証費除く）									
							8,293,000		
契約保証費									
							16,000		

08-実施-林道-1111-当初

請負工事費内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							8,309,000		
工事価格									
							49,050,000		