

令和 08 年度					調 査		
市道下相川日下4号線橋梁下部その2工事					設 計 書		
工 事 番 号					施 工 地		
村道 第4号（交）					村上市下相川ほか地内		
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		136,092,000 円			円		
契 約 額		円			円		
（ 内消費税額 ）		（ 円 ）			（ 円 ）		
工 事・履 行 日 数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 31 日			日間（ 付与日数 日間 ） 完成期限 年 月 日		
実 施 （ 元 ） 設計概要	橋梁下部工(A1橋台) N=1基 構造物取壊し工 構造物とりこわし(無筋)V=74m3 構造物とりこわし(鉄筋)V=24m3 樋管工 N=1式 法覆護岸工 コンクリートブロック積工 A=18m2 コンクリートブロック張工 A=199m2 根固めブロック据付 N=270個				変 更 設計概要		

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	123,720,000							
本 工 事 費	123,720,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	12,372,000							
本 工 事 費	12,372,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	136,092,000							
本 工 事 費	136,092,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁下部					
			式	44, 240, 589	
橋台工					
			式	11, 610, 765	
作業土工					
			式	354, 940	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					260 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					120 m3
基面整正					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								基面整正	
								39	m2
場所打杭工									
					式	5,201,998			
場所打杭									
					一式				
								全回転式ウォークシグ工	
								3	本
								鉄筋工 加工・組立	
								3.63	t
								鉄筋工 加工・組立	
								1.54	t
								鉄筋工 加工・組立	
								0.02	t
								杭頭処理	
								3	本
殻処分									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						殻運搬
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
橋台躯体工						
均しコンクリート				式	6,053,827	
				一式		
						均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
コンクリート						
						橋台・橋脚コンクリート打設
枕コンクリート						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート	0.7 m3
鉄筋									
					一式				
								鉄筋工 加工・組立	3.48 t
								鉄筋工 加工・組立 一般構造物、標準、SD345(ねじ節鉄筋)D19	1.02 t
型枠									
					一式				
								型枠	3 m2
								型枠	85 m2
特許使用料									
					一式				
法覆護岸工									
					式		12,883,554		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	225,803	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					190 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					50 m3
基面整正					
			一式		
					基面整正
					37 m2

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
コンクリートブロック積					
			式	884,559	
現場打基礎コンクリート					
			一式		
					現場打基礎コンクリート
					2 m3
現場打小口止Co					
			一式		
					現場打小口止コンクリート
					0.5 m3
					基礎碎石
					0.4 m2
Co(間知)ブロック積					
			一式		
					コンクリートブロック積工
					18 m2
胴込・裏込材(砕)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					胴込・裏込材(砕石)
目地板					5 m3
			一式		
					目地板
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					3 m2
			一式		
					現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
間知ﾌﾟﾛｯｸ張					1 m3
			式	6,481,303	
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			一式		
					現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
現場打小口止Co					4 m3
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					現場打小口止コンクリート
間知ブロック張					4 m3
			一式		
					間知ブロック張
目地板					199 m2
			一式		
					目地板
現場打天端コンクリート					21 m2
			一式		
					現場打天端コンクリート
平張工					6 m3
			一式		
					コンクリート
					2 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								基礎碎石	
								11	m2
階段工									
					式		310,216		
現場打階段									
					一式				
								コンクリート	
								3	m3
								鉄筋工 加工・組立	
								0.09	t
								型枠	
								11	m2
								基礎碎石	
								8	m2
								足場工	
								6	掛m2
根固めブロック工									
					式		4,981,673		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
消波根固めBK製作									
					一式				
								消波根固めブロック製作	
								134	個
								消波根固めブロック製作	
								54	個
								消波根固めブロック積込み	
								270	個
根固めブロック据付									
					一式				
								消波根固めブロック運搬	
								270	個
								消波根固めブロック据付け	
								270	個
詰石									
					一式				
								積込(ルース)	
								10	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	1,732,613	
構造物取壊し工					
			式	1,047,984	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					71 m3
					構造物とりこわし
					24 m3
運搬処理工					
			式	684,629	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					71 m3
					殻運搬
					24 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					166 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					59 t
仮設工					
			式	18,013,657	
工事用道路工					
			式	1,715,660	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					706 m2
					敷鉄板賃料
					76 枚
土留・仮締切工					
			式	3,934,425	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼矢板					
			一式		
					バ イブ ロハンマ施工による
					134 枚
					バ イブ ロハンマ施工による
					134 枚
					バ イブ ロハンマ施工による
					7 枚
					バ イブ ロハンマ施工による
					7 枚
					鋼矢板賃料(普通鋼矢板)
					141 枚
上流側仮堤防工					
			式	4,636,946	
上流側仮堤防設置					
			一式		
					大型土のう工
					171 袋

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								遮水シート張	
上流側仮堤防撤去								728	m2
					一式				
								大型土のう工	
								171	袋
								掘削	
								110	m3
								積込(ルーズ)	
								140	m3
								土砂等運搬	
								250	m3
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								2.60	t
								現場発生品及び支給品運搬	
作業ヤード整備工								2.60	t
					式		7,726,626		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ヤード造成					
			一式		
					掘削
					50 m3
					路体(築堤)盛土
					590 m3
ヤード撤去					
			一式		
					掘削
					590 m3
					土砂等運搬
					590 m3
樋門・樋管					
			式	21,078,030	
樋門・樋管本体工					
			式	5,701,238	
作業土工					
			式	282,751	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
床掘り								
				一式				
							床掘り	
							150	m3
埋戻し								
				一式				
							埋戻し	
							110	m3
基面整正								
				一式				
							基面整正	
							24	m2
矢板工								
				式		2,786,558		
鋼矢板								
				一式				
							鋼矢板材料 広幅鋼矢板 II w型 L=2.00m	
							6	枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鋼矢板材料 広幅鋼矢板 II w型 L=4.00m 12 枚	
								バ イ ブ ロ ハ ン マ 施 工 に よ る 10 枚	
								バ イ ブ ロ ハ ン マ 施 工 に よ る 8 枚	
可とう鋼矢板									
					一式				
								先行削孔併用打設 ベースマシン バックホウ0.7m3級 見積歩掛 2 枚	
								ガス切断 2 箇所	
								油圧機器組立解体 見積歩掛 1 回	
函渠工									
					式	2,099,436			
均しコンクリート									
					一式				

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								2	m3
								型枠	
								2	m2
コンクリート									
					一式				
								コンクリート(場所打函渠)	
								22	m3
鉄筋									
					一式				
								鉄筋工 加工・組立	
								0.93	t
								鉄筋工 加工・組立	
								0.25	t
目地板									
					一式				
								目地板	
								4	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
止水板					
			一式		
					止水板
					13 m
型枠					
			一式		
					型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕
					65 m2
足場					
			一式		
					足場工
					60 掛m2
支保					
			一式		
					パイポット支保・くさび結合支保
					4 空m3
翼壁工					
			式	532,493	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
均しコンクリート					
			一式		
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					0.4 m3
					型枠
					0.6 m2
コンクリート					
			一式		
					コンクリート(場所打函渠)
					6 m3
鉄筋					
			一式		
					鉄筋工 加工・組立
					0.21 t
					鉄筋工 加工・組立
					0.09 t
型枠					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕	
								26	m2
足場									
					一式				
								足場工	
								2	掛m2
水路工									
					式	1,382,339			
排水桝工									
					式	1,382,339			
現場打ち排水桝									
					一式				
								均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)	
								0.4	m3
								型枠	
								0.6	m2
								コンクリート	
								5	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鉄筋工 加工・組立	
								0.26 t	
								鉄筋工 加工・組立	
								0.24 t	
								型枠	
								30 m2	
								蓋版	
								2 枚	
								足場工	
								30 掛m2	
付属物設置工									
					式		3,308,579		
防止柵工									
					式		520,666		
転落(横断)防止柵									
					一式				
ゲート工									
					式		2,787,913		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
フラップゲート					
			一式		
					コンクリート
					0.3 m3
					鉄筋工 加工・組立
					0.01 t
					型枠
					1 m2
取付道路工					
			式	10,685,874	
路体盛土工					
			式	1,628,330	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					土砂等運搬
					340 m3
					路体(築堤)盛土
					560 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							路体(築堤)盛土	
法面整形工							4 m3	
法面整形(盛土部)								
作業土工							170 m2	
床掘り								
							420 m3	
埋戻し								
							310 m3	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							埋戻し	10 m3
基面整正								
				一式				
							基面整正	130 m2
プレキャスト擁壁工								
				式	372,960			
プレキャスト擁壁								
				一式				
							プレキャスト擁壁設置	8 m
側溝工								
				式	56,260			
側溝蓋								
				一式				
							蓋版	10 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
田区排水工					
			式	10,381	
田区排水柵					
			一式		
					プレキャスト集水柵
					1 基
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管
					2 m
集水柵工					
			式	2,625,730	
現場打ち集水柵					
			一式		
					集水柵(縞鋼板蓋) B800×L800×H1000
					2 基
					集水柵(縞鋼板蓋) B1000×L1000×H2000
					2 基

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								集水枳(縞鋼板蓋)	
								B1200×L1200×H1200	
								1	基
								集水枳	
								境界ブロックを設置しない	
								B1500×L1500×H2600	
								1	基
暗渠工									
					式		5,033,200		
ヒューム管(B形管)									
					一式				
								ヒューム管(B形管)	
								65	m
								ヒューム管(B形管)	
								44	m
直接工事費									
							65,318,619		
運搬費									
					式		9,316,390		
重機分解組立輸送									
					式		7,454,000		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								重建設機械分解組立輸送	
								3	回
								重建設機械分解組立輸送	
								1	回
仮設材運搬費									
					式	1,862,390			
								仮設材等の運搬	
								379	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								190	t
共通仮設費（率分）									
						6,824,000			
共通仮設費計									
						16,140,390			
純工事費									
						81,459,009			
現場管理費（率分）									
						23,660,000			

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							23,660,000		
工事原価									
							105,119,009		
工事原価計									
							105,119,009		
一般管理費等									
							18,560,991		
契約保証費									
							40,000		
一般管理費等計									
							18,600,991		
工事価格									
							123,720,000		

08-実施-一般-0000-当初