

令和 08 年度				調査		
市道下相川日下4号線舗装工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
村道第5号(交)				村上市 下相川地内		
		実施・元		変更		
設計額		45,628,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 150 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実施 (元) 設計概要	施工延長 L=452m 上層路盤(車道・路肩部) A=3630m2 表層(車道・路肩部) A=3630m2 透水性アスファルト舗装 A=1450m2 区画線工 N=1式		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	41,480,000							
本 工 事 費	41,480,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	4,148,000							
本 工 事 費	4,148,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	45,628,000							
本 工 事 費	45,628,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊								
舗装								
				式	20,610,091			
道路土工								
				式	1,144,440			
法面整形工								
				式	1,144,440			
法面整形(盛土部) 法面締固め:,現場制約:								
				一式				
							法面整形	
							420	m2
							土材料	
							150	m3
							土砂等運搬	
							150	m3
舗装工								
				式	18,347,048			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装準備工					
			式	4,500	
不陸整正 補足材:無し					
			一式		
					不陸整正
					25 m2
アスファルト舗装工					
			式	14,726,248	
上層路盤(車・路) 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					3,630 m2
表層(車・路) 材料種類:⑤密粒度アスコン(新20FH), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					3,630 m2
					表層(車道・路肩部)
					48 m2

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(1～4号取付)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					127 m2
透水性舗装工					
			式	3,616,300	
表層 材料種類:, 材料規格:, 平均幅員:, 舗装厚:					
			一式		
					透水性アスファルト舗装
					1,450 m2
区画線工					
			式	608,723	
区画線工					
			式	608,723	
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:					
			一式		
					区画線設置
					890 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	9m
								区画線設置	57m
								区画線設置	220m
								区画線設置	55m
仮設工									
					式		509,880		
交通管理工									
					式		509,880		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
直接工事費								28人日	
							20,610,091		

08-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						3,856,000		
共通仮設費計								
						3,856,000		
純工事費								
						24,466,091		
現場管理費（率分）								
						9,879,000		
現場管理費計								
						9,879,000		
工事原価								
						34,345,091		
工事原価計								
						34,345,091		
一般管理費等								
						7,121,909		
契約保証費								
						13,000		

08-実施-一般-0000-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							7,134,909		
工事価格									
							41,480,000		