

令和 08 年度				調査			
広域農道岩船北部線道路修繕工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
村農第1号				村上市 大毎 地内			
		実施・元		変更			
設計額		20,108,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 09 年 03 月 31 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	舗装工			変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	18,280,000							
本 工 事 費	18,280,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	1,828,000							
本 工 事 費	1,828,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	20,108,000							
本 工 事 費	20,108,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
土木工事						
農道工	直接工事費(仮設工を除く)					
				式	9,549,000	
土工						
				式	1,319,000	
土工						
				式	1,319,000	
作業土工						
				式	873,000	
0 省略	SP床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し					
		490	m3			
0 省略	SP路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し					
		130	m3			
0 省略	SP路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し					
		260	m3			
0 省略	SP法面整形 盛土部 質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し 締固め無し					
		70	m2			

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
	0	省略	SP土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 49.5km以下					
				100		m3		
	07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定 見積単価	残土処分費					
				100		m3		
		側溝工						
						式	446,000	
	0	省略	U型溝据付工<標準単価> 再利用撤去、L=1.0m					
				33		m		
	0	省略	U型溝据付工<標準単価> 据付 基礎材あり、L=1.0m					
				33		m		
		法面工						
						式	4,417,000	
		かご工						
						式	4,417,000	
		ふとんかご						
						式	4,417,000	
	0	省略	大型フトン籠工 高さ1.00m×長さ4.0m×幅2.0m 網目15cm 枠鉄筋径16mm、玉石					
				72		m3		

工事費内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
			大型フトン籠工 高さ1.00m×長さ2.0m×幅2.0m 網目15cm 杵鉄筋径16mm、玉石					
				4		m3		
		0 省略	構造物撤去工					
						式	718,000	
			構造物取壊し工					
						式	718,000	
			構造物撤去工					
						式	323,000	
			SP舗装版切断 アスファルト舗装版					
				199		m		
		0 省略	SP舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下					
				797		m2		
			殻運搬・処理					
						式	395,000	
		0 省略	SP殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
				40		m3		
			廃材処分費 (As)					
				94		t		
		07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定					

工事費内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など			数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工							
					式	2,780,000	
アスファルト舗装工							
					式	2,780,000	
1 工区							
					式	2,780,000	
0 省略		SP不陸整正 補足材無し					
			525		m2		
0 省略		SP下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚120mm 1層施工 アスファルト再生クラッシュアン ARC-40（RC混合）					
			255		m2		
0 省略		SP上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚120mm 粒度調整砕石 M-40					
			255		m2		
0 省略		SP表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 密粒度アスコン(新20FH)					
			797		m2		
0 省略		SPアスカーブ 195cm2以上215cm2未満 細粒度アスコン(5F)					
			33		m		
付帯施設工							
					式	315,000	

工事費内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
		安全施設工						
						式	29,000	
		ガードケーブル						
						式	29,000	
		ガードケーブル設置工(ケーブル張) C種						
		0 省略		47		m		
		区画線工						
						式	286,000	
		区画線						
						式	286,000	
		区画線設置<標準単価> 溶融式(手動) 実線 15cm、供用区間 塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない						
				1		式		
		区画線設置(材料費)<標準単価> 溶融式(手動) 実線 15cm、供用区間						
				216		m		
		区画線設置<標準単価> 溶融式(手動) 破線 15cm、供用区間 塗布厚1.5mm・排水性舗装施工しない						
				1		式		
		区画線設置(材料費)<標準単価> 溶融式(手動) 破線 15cm、供用区間						
				183		m		

工事費内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						
					9,549,000	
共通仮設費（率分）						
					1,390,000	
共通仮設費計						
					1,390,000	
純工事費						
					10,939,000	
現場管理費（率分）						
					3,980,000	
現場管理費計						
					3,980,000	
間接工事費						
					5,370,000	
工事原価						
					14,919,000	
一般管理費等						
					3,356,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費											
									5,000		
一般管理費等											
									3,361,000		
工事価格											
									18,280,000		
消費税相当額											
									1,828,000		
本工事費											
									20,108,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									18,280,000		
工事費計									1,828,000		
									20,108,000		