

令和8年度		調査	
浜新田地内削井・ポンプ更新工事(実施)		設計書	設計
工 事 番 号		場 所	
村農第2号		村上市 浜新田 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	14,718,000 円		円
契 約 額	円		円
(内消費税)	(円)		(円)
履 行 日 数	工事日数 日間	日間 (付与日数 日間)	
	又は履行期限 令和 年 月 日	履行期限 令和 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	削井(ポンプ) N=1箇所	変 更 設計概要	

消費税総括表

消費税総括表								
	実 施		変 更 (第 1 回)			変 更 (第 2 回)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工事価格	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)			
工事価格計	13,380,000							
本工事費	13,380,000							
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額計	1,338,000							
本工事費	1,338,000							
工事費	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	14,718,000							
本工事費	14,718,000							

工事費(実施)内訳書

[illegible]

工事費内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など				数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ（据付）								
直接工事費(仮設工を除く)								
						式	825,000	
用排水機据付工								
						式	825,000	
用排水機据付工								
						式	825,000	
ポンプ								
						式	825,000	
0 省略	ポンプ据付（据付工） ポンプ台数1台 揚水管長さ16.5m 新潟県土木部積算基準S2934							
		1	施設					
0 省略	ポンプ据付（据付工事原価） 新潟県土木部積算基準S2931							
		1	施設					
0 省略	受電・配電設備 7.5kw以下（設置+材料費）							
		1	式					
直接工事費（据付）								
							825,000	

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
									147,000		
共通仮設費計											
									147,000		
純工事費											
									972,000		
現場管理費（率分）											
									240,000		
現場管理費計											
									240,000		
据付間接費											
									140,000		
間接工事費											
									527,000		
据付工事原価											
									1,352,000		
設計技術費											
									134,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価											
									3,130,000		
一般管理費等											
									469,000		
契約保証費											
									1,000		
一般管理費等											
									470,000		

工事費内訳表

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									3,600,000		
工事費計									360,000		
									3,960,000		

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
浜新田	地内	削井・ポンプ更新									
	直接	工事費(仮設工を除く)									
							式	4,243,000			
	さく	井									
							式	4,243,000			
	さく	井									
							式	3,563,000			
	さく	井									
							式	3,208,000			
	0	省略	さく井(さく井工) ケーシング250A 掘削深度=20m 新潟県土木部積算基準S2940								
				1			本				
	0	省略	さく井(材料費)								
				1			本				
	0	省略	側溝清掃車運搬 63.0km以下 新潟県土木部積算基準SWB232010								
				9			m3				
	07	産業廃棄物処理費の諸経費対象判定	汚泥処理費 ベントナト系 見積								
				9			m3				

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
			配管								
							式		143,000		
			配管（資材費）								
					1		式				
			配管（労務費）								
					1		式				
			配管（土工費）								
					1		式				
			ケーブル布設								
							式		212,000		
			ケーブル布設（土工費）								
					1		式				
			〇 省略								
			土木工事								
							式		680,000		
			ポンプ室								
							式		117,000		
			ポンプ室（土工費）								
					1		式				
			〇 省略								

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
			ポンプ室工								
							式		563,000		
			消雪用ポンプ室設置※プレキャストマンホール設置準用								
			材料単価〃0円〃								
			新潟県土木部積算基準SCB222840								
		0	省略		1		基				
			消雪用ポンプ室 (プレキャスト)								
			1200×1500×1200 軽荷重用								
			積算資料北陸版 上半期P70								
		0	省略		1		基				
			SP基礎碎石								
			再生クラッシュラン RC-40								
			12.5cmを超え17.5cm以下								
		0	省略		3		m2				
			直接工事費(仮設工)								
							式		738,000		
			仮設工								
							式		738,000		
			仮設ヤード								
							式		738,000		
			仮設ヤード								
							式		738,000		
			敷鉄板設置・撤去工								
			設置～撤去								
		0	省略		121		m ²				

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
			賃料（敷鉄板） 敷鉄板 22×1524×3048								
		0	省略	26			枚				
			砂利舗設（人力） 敷均し 舗装面仕上げ無 敷砂利厚10cm								
		0	省略	40			m ²				
			仮設ヤード造成工								
		0	省略	1			式				
直接工事費											
									4,981,000		
運搬費											
				1			式		173,000		
共通仮設(積上げ)											
							式		173,000		
運搬費											
							式		173,000		
仮設材輸送											
							式		173,000		
輸送費（仮設材） 往復 積込・荷卸 1 回 10kmまで、12m以内 合計重量20.85t											
		0	省略	1			式				

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	金	額	備	考
準備費									
		1			式		68,000		
共通仮設(積上げ)									
					式		68,000		
準備費(共通仮設費率対象外)									
					式		68,000		
揚水試験報告書									
					式		68,000		
05 共通仮設費の率対象外 揚水試験報告書 2部									
		1			式				
0 省略									
共通仮設費 (率分)									
							702,000		
共通仮設費計									
							943,000		
純工事費									
							5,924,000		
現場管理費 (率分)									
							2,000,000		

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計											
								2,000,000			
間接工事費											
								2,943,000			
工事原価											
								7,924,000			
一般管理費等											
								1,853,000			
契約保証費											
								3,000			
一般管理費等											
								1,856,000			
工事価格											
								9,780,000			
消費税相当額											
								978,000			
本工事費											
								10,758,000			

費目・工種・施工名称など				数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格計											
消費税相当額計									9,780,000		
工事費計									978,000		
									10,758,000		