

令和 08 年度				調査		
市道府屋温出線道路照明建替工事（実施）				設計書		
工事番号				施工地		
山道維第1号				村上市 大谷沢 地内		
		実施・元		変更		
設計額		2,981,000 円		円		
契約額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工事・履行日数		工事日数 170 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実施 (元) 設計概要	道路照明灯 N=1基 照明灯プラットフォーム基礎 N=1基 道路照明灯建柱 N=1基 照明器具取付 N=1台		変更 設計概要			

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,710,000							
本 工 事 費	2,710,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	271,000							
本 工 事 費	271,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,981,000							
本 工 事 費	2,981,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路付属施設工			式	899,402	
照明工			式	803,680	
照明柱基礎			式	803,680	
			一式		
					床掘り
					1 基
					照明灯フレキャスト基礎 φ 500 L=1600 M24アンカーボルト×4
					1 基
					照明灯フレキャスト基礎(材料費) φ 500 L=1600 M24アンカーボルト×4
					1 基
照明柱					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					道路照明灯建柱
					IS8B-S(ﾊﾞｰｽ露出型 塗装)
自動点滅器					照明柱基礎 φ 500 L=1600
					1 基
					自動点滅器取付(ﾎﾞｰﾙ取付)
			一式		
引込線					1 個
			一式		
					引込線(DV)架空配線
					1 径間
接地線					接地設置
			一式		
照明器具					1 極
			一式		
					照明器具取付
					1 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2
					1 台・本
構造物撤去工					
			式	22,882	
道路付属物撤去工					
			式	15,630	
道路照明撤去工					
			一式		
					道路照明灯撤去
					1 基
構造物取壊し工					
			式	4,977	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:					
			一式		
					構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工
					0.3 m3
舗装版切断 舗装版種別:					
			一式		

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 3 m
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版、15cm以下 0.8 m2
運搬処理工					
			式	2,275	
殻運搬 殻種別:					
			一式		
					殻運搬 コンクリート（無筋）、DID区間無し、3.3km以下 0.3 m3
					殻運搬 アスファルト舗装版、DID区間無し、3.0km以下 0.1 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋） 0.7 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								0.1	t
現場発生品運搬 発生材種類：									
					一式				
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.1	t
								現場発生品及び支給品積込・荷卸	
								0.1	t
								矢板・鋼管スクラップ 控除	
								ヘビ- H1	
								0.1	t
仮設工									
					式		72,840		
交通管理工									
					式		72,840		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								4	人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装						
				式	3,886	
舗装工						
				式	3,886	
アスファルト舗装工						
				式	3,886	
舗装準備工						
				一式		
						不陸整正
アスファルト復旧						1 m2
				一式		
						表層(車道・路肩部)
直接工事費						1 m2
					903,288	
技術管理費						
				式	30,615	

08-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						307,000		
共通仮設費計								
						337,615		
純工事費								
						1,240,903		
現場管理費（率分）								
						929,000		
現場管理費計								
						929,000		
工事原価								
						2,169,903		
工事原価計								
						2,169,903		
一般管理費等								
						540,097		
一般管理費等計								
						540,097		

08-実施-一般-1111-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格									
							2,710,000		