

令和 04 年度		調査	
国道345号緑町四丁目ほか地内舗装復旧工事		設計書	
工事番号		施工地	
改村第1号		村上市 緑町四丁目ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	21,439,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	施工延長 l=340.5m 車道舗装工 A=2,099m ² 歩道舗装工 A= 130m ² 切削オーバーレイ工 A= 826m ² 区画線工 L= 994m	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持					
舗装工			式	9,217,139	
舗装打換え工			式	7,781,477	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:			式	5,476,032	
			一式		舗装版切断 アスファルト舗装版
					475 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:			一式		舗装版破碎 アスファルト舗装版
					1,295 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					118 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					処分費(t)
					374 t
基層 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:, 平均幅員:			一式		
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20)
					935 m2
					不陸整正 補足材料有り
					1,991 m2
表層			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20)
					935 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH)
					229 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑨密粒度アスコン(13F) 103 m2
					透水性アスファルト舗装 27 m2
切削オーバーレイ工			式	2,305,445	
切削オーバーレイ 平均切削深さ:7cm以下,舗設層数:一層,段差 すりつけ区分:無,アスファルト材料種類(一層):各			一式		
					切削オーバーレイ 一層,即日舗設無 すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力) 826 m2
					殻運搬(路面切削) 41 m3
排水構造物工			式	655,662	
作業土工			式	655,662	
区画線工			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白
					378 m
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 黄 鉛・カムフリー
					341 m
					区画線設置 溶融式手動, 実線 45cm, 白
					128 m
					区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白
					147 m
仮設工					
			式	780,000	
交通管理工					
			式	780,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					60 人日
直接工事費					
				9,217,139	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬費					
			式	125,000	
建設機械運搬費					
			式	125,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m
					2 台
共通仮設費 (率分)				1,980,000	
共通仮設費計				2,105,000	
純工事費				11,322,139	
現場管理費 (率分)				4,959,000	
現場管理費計				4,959,000	
工事原価				16,281,139	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
						16,281,139		
一般管理費等								
						3,202,861		
契約保証費								
						6,000		
一般管理費等計								
						3,208,861		
工事価格								
						19,490,000		