

|                   |  |                           |  |
|-------------------|--|---------------------------|--|
| 令和 04 年度          |  | 調査                        |  |
| 市道坂町荒川橋線側溝改修工事    |  | 設計書                       |  |
| (実施)              |  |                           |  |
| 工事番号              |  | 施工地                       |  |
| 荒道維第1号(臨)         |  | 村上市藤沢地内                   |  |
|                   | 実施・元   | 変更                        |  |
| 設計額               | 1,991,000 円  | 円                         |  |
| 契約額<br>(内消費税額)    | 円<br>(円)   | 円<br>(円)                  |  |
| 工事・履行日数           | 工事日数 60 日間<br>又は 完成期限 年 月 日                        | 日間(付与日数 日間)<br>完成期限 年 月 日 |  |
| 実施<br>(元)<br>設計概要 | 側溝補修補強工<br>・ECO <sup>2</sup> 工(溝幅300, 総幅380) L=30m | 変更<br><br>設計概要            |  |



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考   |
|-------------------|---|---|-----|---------|---|
| ** 本工事費 **        |   |   |     |         |   |
| 道路修繕              |   |   |     |         |   |
| 排水構造物工            |   |   | 式   | 917,233 |   |
| 側溝工               |   |   | 式   | 793,545 |   |
| 側溝補修補強工<br>ECO化`工 |   |   | 一式  | 793,545 |   |
|                   |   |   |     |         | 型枠設置・撤去<br>溝幅300用<br>(新潟県土木部積算基準県版(運用歩掛))<br>30 m                             |
|                   |   |   |     |         | 一次蓋設置(1枚当たり60kg以下)<br>溝幅300 厚さ90 総幅380 L=2.0m<br>(新潟県土木部積算基準県版(運用歩掛))<br>30 m |
|                   |   |   |     |         | 充填注入<br>モルタル<br>(新潟県土木部積算基準県版(運用歩掛))<br>30 m                                  |
| 側溝蓋               |   |   | 一式  |         |   |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額    | 備 考                    |
|------------------|---|---|-----|--------|------------------------|
|                  |   |   |     |        | 蓋版<br>二次蓋 300型 L=500mm |
|                  |   |   |     |        | 45 枚                   |
| 構造物撤去工           |   |   |     |        |                        |
|                  |   |   | 式   | 19,688 |                        |
| 排水構造物撤去工         |   |   |     |        |                        |
|                  |   |   | 式   | 11,280 |                        |
| 蓋版撤去             |   |   |     |        |                        |
|                  |   |   | 一式  |        |                        |
|                  |   |   |     |        | 蓋版                     |
|                  |   |   |     |        | 60 枚                   |
| 運搬処理工            |   |   |     |        |                        |
|                  |   |   | 式   | 8,408  |                        |
| 殻運搬              |   |   |     |        |                        |
|                  |   |   | 一式  |        |                        |
|                  |   |   |     |        | 殻運搬                    |
|                  |   |   |     |        | 1 m3                   |
| 殻処分              |   |   |     |        |                        |
|                  |   |   | 一式  |        |                        |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考      |
|------------------|---|---|-----|-----------|----------|
|                  |   |   |     |           | 処分費(t)   |
|                  |   |   |     |           | 2.8 t    |
| 仮設工              |   |   |     |           |          |
|                  |   |   | 式   | 104,000   |          |
| 交通管理工            |   |   |     |           |          |
|                  |   |   | 式   | 104,000   |          |
| 交通誘導警備員          |   |   |     |           |          |
|                  |   |   | 一式  |           |          |
|                  |   |   |     |           | 交通誘導警備員B |
|                  |   |   |     |           | 8 人日     |
| 直接工事費            |   |   |     |           |          |
|                  |   |   |     | 917,233   |          |
| 共通仮設費 (率分)       |   |   |     |           |          |
|                  |   |   |     | 152,000   |          |
| 共通仮設費計           |   |   |     |           |          |
|                  |   |   |     | 152,000   |          |
| 純工事費             |   |   |     |           |          |
|                  |   |   |     | 1,069,233 |          |

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-----|
| 現場管理費 (率分)       |   |   |     | 396,000   |     |
| 現場管理費計           |   |   |     | 396,000   |     |
| 工事原価             |   |   |     | 1,465,233 |     |
| 工事原価計            |   |   |     | 1,465,233 |     |
| 一般管理費等           |   |   |     | 344,767   |     |
| 一般管理費等計          |   |   |     | 344,767   |     |
| 工事価格             |   |   |     | 1,810,000 |     |
|                  |   |   |     |           |     |
|                  |   |   |     |           |     |