

令和4年度		調査	
市道塩野町5132号線ほか配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改朝第1号	工事日数 120 日間	竣工
実施設計額	34,771,000 円		工事地名
変更設計額	円		村上市 塩野町ほか 地内
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長L=436.1m 配水管布設工HPPE φ150L=421.5m HIVP φ150 L= 6.0m 仕切弁 N=12基 仮設工 一式		

村上市

設計変更理由書

消費税総括表

市道塩野町5132号線ほか配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	31,610,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,161,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	34,771,000				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2022-03-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 イメージアップ経費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② *1.2 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
	1	式		17,694,806	
φ150管	1	式		17,694,806	
材料費	1	式		7,959,982	
労務費	1	式		1,771,162	
土工費	1	式		5,200,744	
試掘土工費	1	式		788,432	
仮設材料費	1	式		409,100	
仮設労務費	1	式		122,386	
仮設工	1	式		1,443,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 直接工事費計 】				17,694,806	
共通仮設費率額	1	式		2,066,000	
共通仮設費積上額	1	式		221,805	
運搬費	1	式		90,000	
技術管理費	1	式		131,805	
【 共通仮設費計 】				2,287,805	
【 純工事費 】				19,982,611	
現場管理費率額	1	式		6,384,000	
【 現場管理費計 】				6,384,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事原価 】				26,366,611	
一般管理費率額	1	式		5,243,389	
【 一般管理費計 】				5,243,389	
【 工事価格 】				31,610,000	
【 消費税等相当額 】				3,161,000	
【 工事費計 】				34,771,000	