

令和 04 年度		調 査	
市道十川1408号線舗装修繕工事 実施		設 計 書	
工 事 番 号		施 工 地	
朝道維第2号		村上市 十川 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,805,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	舗装打換え ⑤新20FH t=5cm A=288㎡ 舗装版破碎積込 A=288㎡ 不陸整正 補充材M-25 t=2cm A=288㎡ 舗装打換え⑤新20FH t=5cm W=3.0超 A=288㎡ アスファルト殻処分 V= 34t	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕			式	1,128,672	
構造物取壊し			式	393,744	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					4 m
					舗装版破碎積込
					288 m2
					As殻運搬
					14 m3
					As処分費(t)
					34 t
路盤工			式	101,952	
					不陸整正 路盤材(碎石各種)
					288 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層工			式	554,976	
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 288 m2
交通誘導警備員			式	78,000	
					交通誘導警備員B 6 人日
直接工事費				1,128,672	
共通仮設費(率分)				267,000	
共通仮設費計				267,000	
純工事費				1,395,672	
現場管理費(率分)				671,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計								
						671,000		
工事原価								
						2,066,672		
工事原価計								
						2,066,672		
一般管理費等								
						483,328		
一般管理費等計								
						483,328		
工事価格								
						2,550,000		