

令和 04 年度		調査	
市道傘松宇左エ門線側溝改修工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第6号		村上市 飯野二丁目ほか 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	3,927,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 85 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	施工延長 L=24m 側溝上部改修工 (固定グレーチングタイプ) L=20m 側溝上部改修工 (点検口タイプ) L=2m 側溝上部改修工 (横断タイプ) L=2m	変 更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路改良			式	1,830,387	
排水構造物工			式	1,109,960	
側溝上部改修工			式	1,109,960	
側溝上部改修			一式		
					側溝上部改修工 固定グレーチングタイプ 25t対応 規格600型 L=2.0m 20 m
					側溝上部改修工 点検口タイプ 25t対応 規格 600型 L=1.0m 2 m
					側溝上部改修工 補強金具タイプ横断タイプ 25 t 対応 規格 600型 L=2.0m 2 m
構造物撤去工			式	525,427	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝上部切断工			式	451,396	
側溝横面切断			一式		
					側溝横面切断工 ブレード挿入幅（壁厚）125mmを超え150mm以下 4 m
					側溝横面切断工 ブレード挿入幅（壁厚）150mmを超え175mm以下 44 m
側溝上部縦切断			一式		
					側溝上部切断工 ブレード挿入深さ20cm以下 48 m
					側溝上部切断工 ブレード挿入深さ20cm以下 （現場打ちスラブ部） 12 m
構造物取壊し工			式	12,951	
コンクリートはつり 平均はつり厚:3cm以下			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリートはつり
					3 m2
排水構造物撤去工			式	22,176	
蓋版撤去 蓋種類:各種			一式		
					蓋版 再利用撤去
					48 枚
運搬処理工			式	38,904	
殻運搬 殻種別:各種			一式		
					積込(コンクリート殻) コンクリート殻 (無筋)
					1 m3
					殻運搬 コンクリート殻 (無筋)
					1 m3
					現場発生品・支給品運搬 コンクリート殻 (二次製品)
					2 回

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻処分 殻種別:コンクリート殻(無筋)					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					3 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)
					5 t
仮設工					
			式	195,000	
交通管理工					
			式	195,000	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員無
					15 人日
直接工事費					
				1,830,387	
共通仮設費 (率分)					
				280,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						280,000		
純工事費								
						2,110,387		
現場管理費（率分）								
						782,000		
現場管理費計								
						782,000		
工事原価								
						2,892,387		
工事原価計								
						2,892,387		
一般管理費等								
						677,613		
一般管理費等計								
						677,613		
工事価格								
						3,570,000		