

令和 04 年度		調査	
牛屋2農村公園前マンホールホップ マンホール蓋取替工事 実施 設計書		設計	
工事番号		施工地	
特下神修第8号		村上市 牛屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,235,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 100 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	マンホール蓋取替工 N=1.0箇所	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
管路					
マンホール工			式	1,850,321	
組立マンホール工			式	1,865,610	
3号マンホール			式	1,865,610	
マンホール蓋取替工 (転落防止梯子付) GMラウンド工法			一式		
構造物撤去工					1.0 箇所
運搬処理工			式	-15,289	
殻運搬 殻種別:As殻			式	-15,289	
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					0.04 m3
殻処分 殻種別:As殻			一式		
					処分費(t) As殻
					0.09 t
現場発生品運搬			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					矢板・鋼管スクラップ 控除 へび-H1
					0.4 t
仮設工			式	39,000	
仮設工			式	39,000	
交通管理工			式	39,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					3.0 人日
直接工事費				1,889,321	
共通仮設費 (率分)				305,000	
共通仮設費計				305,000	
純工事費				2,194,321	
現場管理費 (率分)				920,000	
現場管理費計				920,000	
工事原価				3,114,321	
工事原価計				3,114,321	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
						735,679		
一般管理費等								
計						735,679		
工事価格								
						3,850,000		