

令和 04 年度		調査	
小規模治山(北中)工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 北中地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,458,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 121 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	令和4年度 小規模治山(北中)工事 施工延長 L=21.6m ・流路工 L=21.6m	変更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
*** 請負工事費 ***								
治山								
護岸工						2,875,751		
護岸工 (コンクリート)						2,412,439		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%, 一般養生						1,999,134		
型枠	31.6		m	3				
吸出し防止材設置	120.8		m	2				
排水管設置	2.7		m	2				
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	13.0		m					
	4			本				

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
目地板								
	4.5		m2					
土工								
掘削								
	17.8		m3					
床掘り								
	45.5		m3					
路床盛土								
	6.7		m3					
購入土								
	32.6		m3					
猿沢産 レキ混り土 土砂等運搬								
	32.6		m3					
埋戻し								
	32.6		m3					
掘削面仕上げ 砂・砂質土								
	24.0		m ²					

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
機械切土法面整形 山腹法面 バックホウ（排出ガス対策型） 砂・砂質土								
	20.0		m ²					
小口止								
					103,787			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) W/C≤60%、一般養生								
	0.4		m ³					
型枠								
	1.6		m ²					
掘削面仕上げ 砂・砂質土								
	0.7		m ²					
管設置								
排水管設置								
	2.0		m					
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m								
	1		本					
側溝								

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	ベンチフリューム側溝据付 1種350 B 350mm×H 235mm×L 2000mm 標準箇所 180 kg/個	13.1	m		
撤去工				309,518	
	工事支障木伐採 胸高直径39~41cm (幹周120~130cm未満)	2	本		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 無筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	13.9	m ³		
	構造物とりこわし工 (標準単価) 鉄筋構造物機械施工 低騒音・低振動対策 無し	2.2	m ³		
	ふとんかご 撤去	1	m		
	殻運搬	13.9	m ³		
	殻運搬	2.2	m ³		
	処理費 無筋	32.7	t		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	金 額	備 考
	処理費				
	有筋	5.5	t		
仮設工				463,312	
	水替工（小口径） 常時排水：16日 6～30m ³ /h未満、ポンプ口径100mm（1台）	1	式		
	仮設用敷鉄板設置・撤去				
		278.7	m ²		
	仮設用敷鉄板賃料 22×1524×6096 供用日数61日				
		30	枚		
直接工事費				2,875,000	
運搬費					
			式	463,000	
	仮設材運搬費（運輸局） 製品長12m以内、L=40kmまで 割増無し 運搬質量48.12t	2	式		
	仮設材積み込み・取卸し 基地～現場（積卸し各1回） 仮設材重量48.12t				
		1	式		

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)						436,000		
共通仮設費						899,000		
純工事費						3,774,000		
現場管理費						1,726,000		
工事原価						5,500,000		
工事原価計						5,500,000		
一般管理費等 (契約保証費除く)						1,276,000		
契約保証費						4,000		
一般管理費等						1,280,000		

