

令和 04 年度		調査	
林道荒井沢線改良工事		設計書	
工事番号		施工地	
		村上市 大沢 地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,161,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 142 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	林道荒井沢線改良工事 施工延長 L=13.3m ・簡易吹付法砕工 (モルタル吹付 A=179.6㎡) (植生基材吹付 A=192.9㎡)	変更 設計概要	

請負工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	金 額	備 考
*** 請負工事費 ***					
開設・改築				3,499,251	
法面保護工				3,499,251	
緑化基礎工				3,499,251	
簡易吹付法砕工					
モルタル吹付工（市場単価）厚 7cm 施工規模：250㎡未満 砕内吹付	100.4		㎡		
簡易吹付法砕工（H=150mm） 砕内無処理（シート有） 軟岩，硬岩	179.6		m2		
簡易吹付法砕工（H=150mm） 植生基材吹付 厚 5cm 軟岩，硬岩	192.9		m2		
側溝清掃（人力清掃工）					
	20		m		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							3,499,000		
共通仮設費 (率分)									
							447,000		
共通仮設費									
							447,000		
純工事費									
							3,946,000		
現場管理費									
							1,329,000		
工事原価									
							5,275,000		
工事原価計									
							5,275,000		
一般管理費等 (契約保証費除く)									
							1,233,000		
契約保証費									
							2,000		

請負工事費内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							1,235,000		
工事価格									
							6,510,000		