

令和 04 年度		調査	
市道岩崎3号線防護柵改修工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
山道維第1号		村上市岩崎地内	
	実施・元	変更	
設計額	7,502,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 120 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=77.3m 防護柵工 L=50m	変更 設計概要	

設 計 変 更 理 由 書

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
舗装工			式	3,461,963	
舗装打換え工					
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:			式	292,081	
			一式		
					舗装版切断 アスファルト舗装版 78 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:					
			一式		
					舗装版破碎 アスファルト舗装版 24 m ²
殻運搬 殻種別:舗装版破碎					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					アスファルト殻運搬 (有) 松本組砕石プラント (府屋)
					1 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻			一式		
					アスファルト処分費(t) (有) 松本組砕石プラント (府屋)
					3 t
床掘り 土質:土砂			一式		
					床掘り
					4 m3
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 (有) 松本組 (小俣)
					4 m3
残土等処分			一式		
					残土等処分 (有) 松本組 (小俣)
					4 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土間コンクリート			一式		
					コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設 18-8-25(20)(高炉) W/C≤60%, 一般養生 3 m ³
防護柵工			式	2,002,000	
路側防護柵工			式	2,002,000	
ガードレール			一式		
					ガードレール材料費 歩行者自転車・兼用防護柵 H=1100 @2000 土中 白色 1 式
					ガードレール設置 J R 近接 歩行者自転車・兼用防護柵 H1100 @2000 土中 50 m
構造物撤去工			式	262,182	
防護柵撤去工			式	281,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去(Gレール)			一式		
					ガードレール撤去 J R 近接 歩行者自転車・兼用防護柵 H1100 @2000 土中 50 m
構造物取壊し工			式	28,170	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工			一式		
					構造物とりこわし 1 m3
運搬処理工			式	-46,988	
殻運搬 殻種別:コンクリート殻(無筋)			一式		
					コンクリート殻運搬 (有) 松本組砕石プラント (府屋) 1 m3
殻処分 殻種別:コンクリート殻(無筋)			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート処分費(t) 無筋 (有) 松本組砕石プラント (府屋)
					2 t
現場発生品運搬 発生材種類:			一式		
					現場発生品・支給品運搬
					1 回
					矢板・鋼管スクラップ° 控除 へビー H3
					1.7 t
仮設工			式	905,700	
防護工			式	59,700	
飛散防止			一式		
					飛散防止措置工 J R 近接
					1 式
交通管理工			式	846,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					9 人日
直接工事費				3,461,963	
共通仮設費 (率分)				543,000	
共通仮設費計				543,000	
純工事費				4,004,963	
現場管理費 (率分)				1,515,000	
現場管理費計				1,515,000	
工事原価				5,519,963	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事原価計				5,519,963	
一般管理費等				1,298,037	
契約保証費				2,000	
一般管理費等計				1,300,037	
工事価格				6,820,000	