

令和4年度 岩船学校給食共同調理場給油設備改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 岩船上町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,279,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和4年7月6日から令和4年10月3日まで	日間	
実施 (元) 設計額	岩船学校給食共同調理場給油設備改修工事 ・改修工事 一式	変更 設計	

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9) × (8) / (3)	(15)=(12) - (6)
本工事費	3,890,000				
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10	(7)=(6) × 0.10	(10)=(9) × 0.10	(13)=(12) × 0.10	(16)=(15) × 0.10
消費税相当額	389,000				
工事費計	(3)=(1) + (2)	(8)=(6) + (7)	(11)=(9) + (10)	(14)=(12) + (13)	(17)=(15) + (16)
工事費計	4,279,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
調理場換気設備改修工事	実施・元	3,890,000	2,521,040	81,933	1,287,027	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	3,890,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	389,000				
	変 更					
総 計	実施・元	4,279,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
給油設備改修工事					
1. 給油設備工事	1式	1,673,540			
2. 地下タンク廃止工事	1式	621,000			
3. 屋内消火栓呼水槽取替	1式	226,500			
直接工事費 計		2,521,040			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	81,933			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	738,984			
一般管理費	1式	548,043			
共通費計		1,368,960			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					令和3年版公共建築工事積算基準 改修機械設備工事 工期3.0ヶ月
1. 共通仮設費	1式	81,933			2,521,040×3.25%
小計		81,933			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	738,984			(2,521,040+81,933)×28.39%
一般管理費等	1式	548,043			(2,521,040+81,933+738,984)×16.54%以内
小計		1,287,027			
共通費計		1,368,960			