

令和 04 年度		調査	
舗装復旧 (その1) 工事 実施		設計書	
工事番号		施工地	
公下村第1号		村上市 仲間町ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,311,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 75 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事面積 A=410.0m2 ・舗装工(打替え) A=410.0m2	変更 設計概要	

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)		変 更 (2 回 目)			
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	3,010,000							
本 工 事 費	2,960,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費	50,000							
消 費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消 費 税 相 当 額 計	301,000							
本 工 事 費	296,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費	5,000							
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	3,311,000							
本 工 事 費	3,256,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費	55,000							

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 補助工事費 **					
道路改良			式	411,547	
道路土工			式	14,218	
掘削工			式	4,648	
掘削 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工 数量:小規模(標準以外)			一式		
					掘削 2.0 m3
残土処理工			式	9,570	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂等運搬 2.0 m3

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
残土等処分				一式				
							残土等処分	
							2.0	m3
構造物撤去工				式		273,429		
構造物取壊し工				式		144,097		
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				一式				
							舗装版切断 アスファルト舗装版	
							140.0	m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm				一式				
							舗装版破碎 アスファルト舗装版	
							410.0	m2
運搬処理工				式		129,332		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					殻運搬 27.0 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
仮設工					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 41.0 t
			式	123,900	
交通管理工					
			式	123,900	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員A 3.0 人日
					交通誘導警備員B 6.0 人日

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装					
			式	903,906	
舗装工					
			式	903,906	
舗装準備工					
			式	13,414	
不陸整正 補足材:					
			一式		
					不陸整正 補足材料有り
					55.0 m ²
アスファルト舗装工					
			式	890,492	
上層路盤(車・路) 路盤材種類:①瀝青安定処理(25), 仕上り厚:50mm					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部) ①瀝青安定処理(25)
					22.0 m ²
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 22.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ②粗粒度アスコン(20) 6.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ②粗粒度アスコン(20) 7.0 m2
					基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ②粗粒度アスコン(20) 36.0 m2
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下			一式		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑤密粒度アスコン(新20FH) 19.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 15.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑤密粒度アスコン(新20FH) 209.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 22.0 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑧密粒度アスコン(13) 18.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑧密粒度アスコン(13) 6.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑧密粒度アスコン(13) 7.0 m2
					表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 ⑧密粒度アスコン(13) 36.0 m2
表層(歩) 材料種類:⑧密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上			一式		
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 ⑧密粒度アスコン(13) 77.0 m2
直接工事費				1,315,453	
共通仮設費(率分)				310,000	
共通仮設費計				310,000	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				1,625,453	
現場管理費（率分）				779,000	
現場管理費計				779,000	
工事原価				2,404,453	
工事原価計				2,404,453	
一般管理費等				555,547	
一般管理費等計				555,547	
工事価格				2,960,000	

** 補償工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 単独工事費 **					
舗装			式	22,474	
区画線工			式	22,474	
区画線工			式	22,474	
溶融式区画線 施工方法区分: 溶融式手動, 規格・仕様区分: 実線 45cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し			一式		
					区画線設置 溶融式手動, 実線 15cm, 白 11.0 m
					区画線設置 溶融式手動, 矢印・記号・文字 15cm換算, 白 20.0 m
					区画線設置 溶融式手動, 実線 45cm, 白 3.0 m
直接工事費				22,474	

** 補償工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)					
				5,000	
共通仮設費計					
				5,000	
純工事費					
				27,474	
現場管理費 (率分)					
				13,000	
現場管理費計					
				13,000	
工事原価					
				40,474	
工事原価計					
				40,474	
一般管理費等					
				9,526	
一般管理費等計					
				9,526	

補償工事費 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
					50,000			