

令和 04 年度		調 査	
瀬波船だまり堆積物浚渫に伴う貯留槽仮盛土工事 実施 設計書		設 計	
工 事 番 号		施 工 地	
		村上市 瀬波 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	94,996,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 05 年 03 月 15 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	瀬波船だまり堆積物浚渫に伴う貯留槽仮盛土工事 施工延長L=343m 施工幅員W=39m 貯留槽本体工 V=16,000m3 斜路工 V= 820m3 土砂搬出工 V= 7,500m3 伐採工 一式 仮設工 一式	変 更 設計概要	

工事番号
工事名
商号又は名称・代表者名
住所
内容について説明できる者の氏名

その者の電話番号

※本ファイルを工事費内訳書として提出する場合、左の欄も忘れずに入力してください。

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	単 価	#VALUE!	備 考
河川維持						
路面補修工			式		764,398	
路面補修工			式		764,398	
路面補修工			式		764,398	
路面補修工 補修材数均し:有り			一式			
不陸整正・締固め 補修材有り 左岸堤防管理道路	880		m2			
下層路盤(車道・路肩部) 再生クッキーラン RC-40 既存堤防から船停泊場	460		m2			
貯留槽建設			式		49,977,281	
河川土工			式		13,936,640	
貯留槽本體工 施工幅員:4.0m以上			一式			

	掘削					
		16,000	m3			
	土砂運搬工					
		16,000	m3			
	路体(築堤)盛土					
		14,400	m3			
貯留槽下	流部斜路工					
				式		738,921
斜路工	施工幅員:4.0m以上					
				一式		
	掘削					
		820	m3			
	土砂運搬工					
		740	m3			
	法面整形					
		39	m2			
土砂搬出工	河川外搬出					
				式		28,446,000
土砂搬出工	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未					
				一式		
	掘削					
		7,500	m3			
	土砂等運搬					
		7,500	m3			
	処分費(m3) 岩沢工場					
		9,000	m3			
仮設工						
				式		6,855,720

工事用道路工	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去		一式		
	敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	1,800	m2		
	敷鉄板賃料 22×1524×6096	200	枚		
既設堤防法覆工			式		4,268,320
法面シート張り工			一式		
	被覆シート張 既設堤防と築堤盛土の境表示のため	4,120	m2		
交通管理工			式		780,000
交通誘導警備員			一式		
	交通誘導警備員B 市道堤防線出入口	60	人日		50,741,679
運搬費			式		3,142,400
			式		3,142,400
	仮設材等の運搬	640	t		
	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(往復分)	320	t		
準備費			式		3,549,000

			式		3,549,000	
	刈払、集積 見積（貯留槽建設及び河道掘削箇所）	1	式			
	伐採、集積 見積（貯留槽建設及び河道掘削箇所）	1	式		84,900	
			式		84,900	
	土質等試験費	1	式			
共通仮設費（率分）					3,415,000	
共通仮設費計					10,191,300	
純工事費					60,932,979	
現場管理費（率分）					14,010,000	
現場管理費計					14,010,000	
工事原価					74,942,979	
一般管理費等					11,392,021	
契約保証費					25,000	
一般管理費等計					11,417,021	

工事価格					86,360,000	
------	--	--	--	--	------------	--