

令和 4 年度		調 査	
朝日支所庁舎窓サッシ取替工事 実施設計書		設 計	
第 号	工事日数 75 日間	令和4年 7月21日	令和4年10月 3日
実 施 設 計 額 元	3,850,000 円	施 工 地 名	
変 更 設 計 額	円	村上市 岩沢 地内	
実 施 請 負 額 元	円		
変 更 請 負 額	円		
実 施 元 設計概要	工事概要 庁舎2階 片開き窓サッシ取替 (W720×H1800) 5枚	変 更 設計概要	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		請 負 額
				共通仮設費	諸経費	
朝日支所庁舎窓サッシ取替 工事	実施・元	3,500,000	2,410,800	111,861	977,339	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	3,500,000				
	変 更					
消費税相当額	実施・元	350,000				
	変 更					
総 計	実施・元	3,850,000				
	変 更					

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
朝日支所庁舎 窓サッシ取替工事					
1. 仮設工事	1 式	207,000			
2. 建具改修工事	1 式	2,203,800			
直接工事費		2,410,800			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					公共建築工事共通費積算基準 平成28年度改訂 共通費（改修建築工事）
共通仮設費	1式	111,861			直接工事費 2,410,800×4.64%
小計		111,861			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	469,971			$(2,410,800+111,861) \times 18.63\%$
一般管理費等	1式	507,368			$(2,410,800+111,861+469,971) \times 17.24\%$
					工事価格万単位調整のため 一般管理費で万未満切り捨て $515,929-8,561=507,368$
小計		977,339			
共通費計		1,089,200			